

OUTDOOR LIGHTING

— 2025 —



Shenzhen Xico Lighting Co.,Ltd

No. 589, Konong Road, Tangjia Community, Guangming District, Shenzhen, China
+86-755-2106 8014
www.xicolight.com



XICO

Lighting Fixtures For Professionals 对于专业人士的照明灯具

成都大运会地埋灯产品供应商

Chengdu Universiade Lighting product supplier

珠海长隆海洋科学馆地埋灯产品供应商

Zhuhai Chimelong Marine Science Museum lighting products supplier

苏州柏悦酒店地埋灯水底灯产品供应商

Lighting supplier of Park Hyatt Hotel Suzhou

上海世茂深坑洲际酒店地埋灯水底灯产品供应商

Lighting supplier of Shanghai Sheshan Shimao Intercontinental Hotel



酒店 • 文旅 • 园林 • 地产



Contents
目录

- 5 Company profile 公司简介
- 12 Classic case 经典案例
- 24 Product Overview 产品概览

Outdoor lighting
systems
户外照明系统



- 27 In-ground luminaires
地埋灯



- 61 Floodlights
投光灯



- 69 Underwater luminaires
水下灯



- 89 Wall luminaires
壁灯

I oL



- 103 Appendix
附录

- 107 Contacts
联系我们

About XICO

Xico Lighting was established in 2014, and now is currently a subsidiary of the listed company EXC Group (stock code: 300889), and factory Located in EXC Industrial Park, Tangjia Community, Fenghuang Street,Guangming District, Shenzhen city.

Xico Lighting is a company that focuses on technology and quality, specializing in the research and development, production, sales, and engineering services of lighting products as an integrated national high-tech enterprise. We focus on high-quality museum spaces, hotel vila spaces, commercial spaces, and architectural garden lighting fxtures and solutions.

Xico Lighting has a professional R&D team, and our engineers have more than 10 years of work experience in the lighting industry, and long-term experience in lighting products design with European and American brand customers, and their profound understanding of lighting and exploration of lamp aesthetics have created Xico products a unique temperament. We adhere to original design, and all of our products are private models with independent product intellectual property rights. We already have multiple product patents, and our goal is to provide customers with the highest quality lighting products and technology, and meeting their requirements is the core of our work, and we can work together with customers, constantly learning through listening and understanding their product needs, thereby we can customize and develop the ideal products that customers need, and we can also provide you with property rights and price protection in your market.

Xico Lighting has a rigorous process from creativity. desian,sampling,testing,to mass production. transforming deslgn ideas into practical applications, We have strong manufacturing capabilities and comprehensive testing equipment, the company's laboratony has been certified by the China Nationa Accreditation Service (CNAS) for conformity assessment. And Already passed 1809001 quality management system certification, 1S014001 environmental management certification system, 18045001 occupational health and safety management system certihcation, All of our products undergo 100% aging testing, high voltage testing, grounding testing, and waterproof testing before shipment, ensuring that the products zero defects when reaching to the customer's hands.

Since the astablishment of Xico Lighting, relied on innovation, design, aesthetics, and a commitment to product excellence, insist on provide with original and high-quality products into the market, Our products are exported to countries and regions such as Europe, America, Australia, the Middle East. the Southeast Asia, and ect, Now we have established partnershios with several internationally wel-knowned professional lighting companies in Europe. We have established a stable OEM/ADM partnership. and we are committed to providing cutting-edge and professional lighting solutions for global customers.

If you are already a member of our family, we appreciate your continuous support!
For a member of our future family, we will do our best to make every effort to win your trust, and continue to improve our research and development, and manufacturing capabilities. we will provide better investment returns for all customers.

Company Introduction

We have three production bases of nearly 150,000 square meters in Shenzhen, Jiangmen and Foshan.

We have promoted the reform and upgrade of our production and process systems with intelligent manufacturing according to world-class production standards and established rigorous process control standards.



Jiangmen Intelligent Manufacturing Base



Foshan Intelligent Manufacturing Base



Shenzhen Headquarters Industrial Park

Strengths

Research & Development

R&D
300+


Masters
30+

PhDs
6+



OEM & ODM

Customised Solutions



Laboratory & Inspection



Production Equipment



Quality Assurance System



Material verification

Reliability verification
Service performance test
Material/model/specification verification
RoHS & REACH inspection and confirmation
Confirmation of material certification and reports



Design verification

Reliability verification
Optical performance verification
Conventional safety performance verification
EMC performance verification
Lamp control, system control performance verification




Process verification

Product assembly process verification
Rationality verification of process flows
Practicality verification of machinery/tooling fixtures



Process control

X-ray perspective test of solder joint voids
Full appearance inspection with AOI imaging comparison
Signal transmission stability test with digital oscilloscope
TDR low impedance test of open and short circuits and poor solder joints
Full inspection with automated IP waterproof tester
Intelligent control cabinet aging test



Qualification & Patent

Invention patents

30+

Software Copyrights

30+

Utility models and designs

450+



ISO9001 Quality Management System Certification



ISO14001 Environmental Management System Certification Certificate



ISO45001 Occupational Health and Safety Management System Certification Certificate



CB certification for Linear Light



Product Certification System



成都大运会

Chengdu Universiade

东安湖公园位于四川省成都市龙泉驿区，总面积5061亩，水面1634亩，是成都的城市生态会客厅、是第31届世界大学生夏季运动会主会场，将举办赛事开幕式。东安湖公园以一湖一环、七岛十二景、二十四座桥梁等景点构成，包括东安湖体育公园、溪峰湖、东安阁、环湖绿道、火炬塔等组成。2023年1月11日，世界大运会体育公园获国家优质工程鲁班奖；同年3月，获成都首届“最美公园”。

Dongan Lake Park is located in Longquanyi District, Chengdu City, Sichuan Province, with a total area of 5061 mu and a water surface of 1634 mu is the main venue of the 31st Summer Universiade and will host the opening ceremony of the event. Dongan Lake Park consists of one lake and one ring, seven islands and twelve sights, 24 Bridges and other scenic spots, including Dongan Lake Sports park, Xifeng Lake, Dongan Pavilion, greenway around the lake, torch tower and so on. On January 11, 2023, the World Universiade Sports Park won the National Quality Project Luban Award; In March of the same year, Chengdu was awarded The first 'Most Beautiful Park'.



产品名称: XICO-GESW3	Name of Product: EOS-RAM-L
灯具品牌: 西口XICO	Brand: XICO
功率: 9W	Power: 9W
色温: 3000K	CCT: 3000K
控制方式: 单色常亮	Mode of control: ON/OFF
质保: 三年质保	Quality : 3 years
完工时间: 2023年	Time of completion: 2023




珠海长隆海洋科学馆

Chimelong Marine Science Museum

长隆海洋科学馆位于珠海横琴，是广东省珠海长隆二期工程核心项目，是全球最大的室内主题乐园。长隆海洋科学馆整个建筑物仿佛一艘来自外太空的超级飞船，外观设计浑然一体，充满宏伟的气势和现代科技感。该建筑总长度约650米，总建筑面积40万平方米，每天可接待超过5万名游客参观游览。

Even though we have a wide range of products, it is impossible to cater for special lighting Yes. Is that why we have the exact custom-developed photo with you Ming solution service. We can according to your project, to develop compliance Architectural and aesthetic needs for lighting products. We can work with clients, In listening, understanding the customer's product requirements in the continuous learning, so as to customize open Send out the ideal lighting products you want, we can also give in your market You provide product title and price protection.



产品名称: EOS-RAM-L
灯具品牌: 西口XICO
功率: 25W
色温: RGBW
控制方式: DMX512控制
质保: 三年质保
完工时间: 2023年

Name of Product: EOS-RAM-L
Brand: XICO
Power: 25W
CCT: RGBW
Mode of control: DMX512
Quality: 3 years
Time of completion: 2022



产品名称: XICO-2030R	Name of Product: XICO-2030R
灯具品牌: 西口XICO	Brand: XICO
功率: 1W	Power: 1W
色温: 5000K	CCT: 5000K
控制方式: DMX512控制	Mode of control: DMX512
质保: 三年质保	Quality : 3 years
完工时间: 2023年	Time of completion: 2023






产品名称: XICO-2116R	Name of Product: XICO-2116R
灯具品牌: 西口XICO	Brand: XICO
功率: 8W	Power: 8W
色温: 4000K	CCT: 4000K
控制方式: DMX512控制	Mode of control: DMX512
质保: 三年质保	Quality : 3 years
完工时间: 2023年	Time of completion: 2023



广东河源高新区体育馆 Heyuan Sports Centre

河源高新区体育馆是满足群众体育娱乐需求的一项重大民生工程，该项目于2020年4月开始动工。河源高新区体育馆项目建设内空包括建设一栋4层的综合体育馆和一栋室内篮球馆，两栋建筑在负一层的地下车库相连通。河源高新区体育馆建成后将成为河源高新区的新地标，新景观，将极大改善河源高新区体育设施水平。改项目的建成，也是对河源高新区产业新城，科技新城的完善和补充。

Even though we have a wide range of products, it is impossible to cater for special lighting Yes. Is that why we have the exact custom-developed photo with you Ming solution service. We can according to your project, to develop compliance Architectural and aesthetic needs for lighting products. We can work with clients, in listening, understanding the customer's product requirements in the continuous learning, so as to customize open Send out the ideal lighting



广东河源高新区图书馆 Heyuan High-tech Zone Library

河源高新区图书馆项目总投资1.99亿元，是河源首个异形清水混凝土结构工程，造型独特，空间形式极富想象力，将打造成为河源公共空间中极具凝聚力的公共服务场所。本项目建设是河源市高新区的配套项目建设完善工程的重要组成部分之一，将更加科学地完善园区内的公共配套和产业配套建设，将有效提升园区产业链，对提升园区乃至河源市的整体竞争力有着重要意义。


Even though we have a wide range of products, it is impossible to cater for special lighting Yes. Is that why we have the exact custom-developed photo with you Ming solution service. We can according to your project, to develop compliance Architectural and aesthetic needs for lighting products. We can work with clients, in listening, understanding the customer's product requirements in the continuous learning, so as to customize open Send out the ideal lighting



产品名称: XICO-2050R	Name of Product: XICO-2050R
灯具品牌: 西口XICO	Brand: XICO
功率: 1W	Power: 1W
色温: 5000K	CCT: 5000K
控制方式: DMX512控制	Mode of control: DMX512
质保: 三年质保	Quality : 3 years
完工时间: 2023年	Time of completion: 2023



产品名称: XICO-2180R	Name of Product: XICO-2180R
灯具品牌: 西口XICO	Brand: XICO
功率: 24W	Power: 24W
色温: 4000K	CCT: 4000K
控制方式: DMX512控制	Mode of control: DMX512
质保: 三年质保	Quality : 3 years
完工时间: 2023年	Time of completion: 2023





中国上海世茂深坑洲际酒店

Shanghai Sheshan Shimao Intercontinental Hotel

上海世茂深坑酒店位于上海市松江佘山国家旅游度假区的天马山深坑内，由世茂集团投资建设，世茂深坑酒店创造了全球人工海拔最低五星级酒店的世界记录。世茂深坑酒店项目因为其在特殊地质上选址，深坑酒店项目建设团队克服了64项技术难题，其中完成专利41项。上海世茂深坑洲际酒店与迪拜帆船酒店同时入选十大建筑奇迹中的两大酒店类奇迹。并被美国国家地理频道《世界伟大工程巡礼》，美国Discovery探索频道《奇迹工程》等连续跟踪报道，被誉为‘世界建筑奇迹’

Shimao Shengkeng Hotel Shanghai is located in the Shengkeng Tianma Mountain in Shanghai Songjiang Sheshan National Tourism Resort, by Shimao Invested by the Group, Shimao Shengkeng Hotel has set the world record of the lowest artificial altitude five-star hotel in the world.Shimao Shengkeng Hotel Project Because of its special geological site, the Shengkeng Hotel project construction team has overcome 64 items Technical problems, which completed 41 patents.Intercontinental Shanghai Shimao Shengkeng Hotel and Burj al Arab Hotel were both selected as two of the top 10 architectural wonders Trace. And by the United States National Geographic Channel "the world's great projects Tour", the United States Discovery Channel "Miracle Project" and other continuous tracking reports, known as the "architectural miracle of the world"



产品名称: XICO-2058R
灯具品牌: 西口XICO
功率: 1W
色温: RGB
控制方式: DMX512控制
质保: 三年质保
完工时间: 2019年

Name of Product: XICO-2058R
Brand: XICO
Power: 1W
CCT: RGB
Mode of control: DMX512
Quality : 3 years
Time of completion: 2019



产品名称: XICO-2160R
灯具品牌: 西口XICO
功率: 8W
色温: 3000K
控制方式: DMX512控制
质保: 三年质保
完工时间: 2019年

Name of Product: XICO-2160R
Brand: XICO
Power: 8W
CCT: 3000K
Mode of control: DMX512
Quality : 3 years
Time of completion: 2019



产品名称: XICO-2050R
灯具品牌: 西口XICO
功率: 1W
色温: 3000K
控制方式: DMX512控制
质保: 三年质保
完工时间: 2019年

Name of Product: XICO-2050R
Brand: XICO
Power: 1W
CCT: 3000K
Mode of control: DMX512
Quality : 3 years
Time of completion: 2019



产品名称: EOS-RDAM-L
灯具品牌: 西口XICO
功率: 20W
色温: 3000K
控制方式: DMX512控制
质保: 三年质保
完工时间: 2019年

Name of Product: EOS-RDAM-L
Brand: XICO
Power: 20W
CCT: 3000K
Mode of control: DMX512
Quality : 3 years
Time of completion: 2019



产品名称: XICO-LSP306
灯具品牌: 西口XICO
功率: 15W
色温: 3000K
控制方式: 开关控制
质保: 三年质保
完工时间: 2019年

Name of Product: XICO-LSP306
Brand: XICO
Power: 15W
CCT: 3000K
Mode of control: ON/OFF
Quality : 3 years
Time of completion: 2019






苏州柏悦酒店

Park Hyatt Suzhou

作为凯悦集团最顶奢的品牌，苏州柏悦酒店坐落于金鸡湖畔，建筑由美国KPF建筑师事务所设计建造，内部空间由金螳螂旗下的美国HBA酒店设计公司负责。酒店有超过2400方气势恢宏的宴会区域。层高7.5米，前厅高14米，大厅双向自然采光，厅内主灯采用了桂花的造型，打造出古典优雅的美感。

As the most luxurious brand of Hyatt Group, Park Hyatt Suzhou is located on the bank of Jinji Lake. The building was built by KPF The architect is responsible for the design and construction of the interior space, and the HBA Hotel Design company in the United States under Gold Mantis is responsible for the interior space. The hotel has more than 2,400 square meters of magnificent banquet area. The floor height is 7.5 meters, the front hall is 14 meters high, and the hall is bidirectional. However, the main light in the hall uses the shape of osmanthus, creating a classical and elegant aesthetic feeling.



产品名称: XICO-2050R
灯具品牌: 西口XICO
功率: 2W
色温: 3000K
控制方式: DMX512控制
质保: 三年质保
完工时间: 2021年

Name of Product: XICO-2050R
Brand: XICO
Power: 2W
CCT: 3000K
Mode of control: DMX512
Quality: 3 years
Time of completion: 2021



产品名称: XICO-LSP375
灯具品牌: 西口XICO
功率: 15W
色温: 3000K
控制方式: DMX512控制
质保: 三年质保
完工时间: 2021年

Name of Product: XICO-LSP375
Brand: XICO
Power: 15W
CCT: 3000K
Mode of control: DMX512
Quality: 3 years
Time of completion: 2021




产品名称: EOS-RAM-L
灯具品牌: 西口XICO
功率: 25W
色温: 3000K
控制方式: DMX512控制
质保: 三年质保
完工时间: 2021年

Name of Product: EOS-RAM-L
Brand: XICO
Power: 25W
CCT: 3000K
Mode of control: DMX512
Quality: 3 years
Time of completion: 2021

Product Overview - Outdoor lighting systems

产品概览 – 户外照明系统


In-ground
luminaires
Fixed
地埋灯
固定式




In-ground
luminaires
Adjustable
地埋灯
可调式



In-ground
luminaires
Linear
地埋灯
线性式



Floodlights
Compact
投光灯
紧凑型



Product Overview - Outdoor lighting systems

产品概览 – 户外照明系统

Underwater
luminaires
Recessed
水下灯
嵌入式




Underwater
luminaires
Fountain
水下灯
喷泉式



Underwater
luminaires
floodlights
水下灯
投光式



Wall
luminaires
Recessed
壁灯
嵌入式





In-ground luminaires 地埋灯



- 30 LED High-performance circular in-ground luminaires
多功能、高性能圆形地埋灯
- 40 LED High-performance square in-ground luminaires
多功能、高性能方形地埋灯
- 52 LED Linear in-ground luminaires
线性地埋灯





In-ground luminaires
地埋灯



Fixed 固定式

Single Adjusrable 单可调

Double Adjusrable 双可调

Lens 透镜版

Reflector 反光杯版

Diffuser 面光版



Ø135



Ø185

Ø215

LED High-performance circular in-ground luminaires
多功能、高性能圆形地埋灯


Installation
Installation on floor (with outer casing),
ground (with or without outer casing) and Ceiling.
A Floor
B Floor
C Ground
D Ceiling

安装
可以安装在地板（带外壳）、地面（带或不带外壳）
和天花板上。
A 地板
B 地板
C 地面
D 天花板




Installation on false
ceiling from 1 to 60 mm.
在 1 至 60 毫米的假天花
板上安装。


Optics 配光



EOS-RFS Series



Downlight
筒灯



In-ground
地埋灯

ORDER OPTIONS 订购选项


COLOUR TEMPERATURE 色温	●
2700K	2
3000K	3
4000K	4
RGB	5
RGBW	6

CRI 显指	▲
80	8
90	9

VOLTAGE 工作电压	☐
AC220-240V	0
DC24V	1

CONTROL 控制协议	◎
ON/OFF	1
0-10V	2
DALI	3
DMX512	4

OPTICS 光学角度	▲
7°	1
13°	2
20°	3
34°	4
40°	5



MATERIAL SPECIFICATIONS 材料规格

- Front Ring 前环 :Titanium chrome white stainless steel SUS 316L 镀钛白铬色不锈钢 SUS 316L
- Light Window 透光材料 :Step tempered white coating glass.T=8mm 钢化超白台阶玻璃 8mm
- Housing 外壳 :Die-casting graphite powder coated aluminum 压铸石墨黑粉末涂层铝
- LED 光源 : CREE/OSRAM/CITIZEN 科锐 / 欧司朗 / 西铁城
- Driver 驱动 :Driver Inside 内置驱动
- Power Cable 电源线材 : H05RN-F 2X1.0mm² L=0.55m(low voltage)
H05RN-F 3X1.0mm² L=0.55m(high voltage)
- Mounting Sleeve 安装预埋件 : ABS Plastic
- Operating temperature 环境温度 : -20°C~40°C
- Lifetime 灯具寿命 : ≥ 50000hrs 小时




Walk over
可以过人



Drive over
可以过汽车



Temperature<40°
玻璃表面温度



Anti-siphon device
防虹吸装置



Cut out:
Ø125mm

PRODUCT CONFIGURATOR 产品配置

EOS-RFS-L (Lens 透镜版)

SYSTEM POWER 系统功率	BEAM ANGLE 角度	LUMINOUS FLUX 光通量	ORDER CODE 订购编码
9W	7° / 13° / 20° / 34° / 40°	585lm	020.101●▲.☐◎▲

EOS-RFS-R (Reflector 反光杯版)



SYSTEM POWER 系统功率	BEAM ANGLE 角度	LUMINOUS FLUX 光通量	ORDER CODE 订购编码
10W	15°	650lm	020.102●▲.☐◎1
	24°		020.102●▲.☐◎2
	38°		020.102●▲.☐◎3

EOS-RFS-D (DIFFUSER 面光版)

SYSTEM POWER 系统功率	BEAM ANGLE 角度	LUMINOUS FLUX 光通量	ORDER CODE 订购编码
10W	Diffuser 漫射光	350lm	020.103●▲.☐◎D

INSTALLTION ACCESSORIES 安装配件

INS-EOS-RS



For more detailed luminaire optical data or professional luminaire documents, please contact us.
如需更详细的灯具光学数据或是专业的灯具文件，请联系我们。




In-ground luminaires
地埋灯



In-ground luminaires
地埋灯

EOS-RFM Series



ORDER OPTIONS 订购选项


COLOUR TEMPERATURE 色温	●
2700K	2
3000K	3
4000K	4
RGB	5
RGBW	6

CRI 显指	▲
80	8
90	9

VOLTAGE 工作电压	■
AC220-240V	0
DC24V	1

CONTROL 控制协议	◎
ON/OFF	1
0-10V	2
DALI	3
DMX512	4

OPTICS 光学角度	▲
7°	1
13°	2
20°	3
34°	4
40°	5



MATERIAL SPECIFICATIONS 材料规格

- Front Ring 前环 :Titanium chrome white stainless steel SUS 316L 镀钛白铬色不锈钢 SUS 316L
- Light Window 透光材料 :Step tempered white coating glass.T=8mm 钢化超白台阶玻璃 8mm
- Housing 外壳 :Die-casting graphite powder coated aluminum 压铸石墨黑粉末涂层铝
- LED 光源: CREE/OSRAM/CITIZEN 科锐 / 欧司朗 / 西铁城
- Driver 驱动 :Driver Inside 内置驱动
- Power Cable 电源线材 : H05RN-F 2X1.0mm² L=0.55m(low voltage)
H05RN-F 3X1.0mm² L=0.55m(high voltage)
- Mounting Sleeve 安装预埋件 : ABS Plastic
- Operating temperature 环境温度 : -20℃~40℃
- Lifetime 灯具寿命: ≥ 50000hrs 小时



PRODUCT CONFIGURATOR 产品配置

EOS-RFM-L (Lens 透镜版)

SYSTEM POWER 系统功率	BEAM ANGLE 角度	LUMINOUS FLUX 光通量	ORDER CODE 订购编码
18W	7° /13° /20° /34° /40°	1100lm	020.111●▲.■◎▲

EOS-RFM-R (Reflector 反光杯版)


SYSTEM POWER 系统功率	BEAM ANGLE 角度	LUMINOUS FLUX 光通量	ORDER CODE 订购编码
21W	15°	1350lm	020.112●▲.■◎1
	24°		020.112●▲.■◎2
	38°		020.112●▲.■◎3

EOS-RFM-D (DIFFUSER 面光版)

SYSTEM POWER 系统功率	BEAM ANGLE 角度	LUMINOUS FLUX 光通量	ORDER CODE 订购编码
21W	Diffuser 漫射光	700lm	020.113●▲.■◎D

INSTALLTION ACCESSORIES 安装配件

INS-EOS-RM




For more detailed luminaire optical data or professional luminaire documents, please contact us.
如需更详细的灯具光学数据或是专业的灯具文件, 请联系我们。



In-ground luminaires
地埋灯

EOS-RFL Series



ORDER OPTIONS 订购选项


COLOUR TEMPERATURE 色温	●
2700K	2
3000K	3
4000K	4
RGB	5
RGBW	6

CRI 显指	▲
80	8
90	9

VOLTAGE 工作电压	■
AC220-240V	0
DC24V	1

CONTROL 控制协议	◎
ON/OFF	1
0-10V	2
DALI	3
DMX512	4

OPTICS 光学角度	▲
7°	1
13°	2
20°	3
34°	4
40°	5



MATERIAL SPECIFICATIONS 材料规格

- Front Ring 前环 :Titanium chrome white stainless steel SUS 316L 镀钛白铬色不锈钢 SUS 316L
- Light Window 透光材料 :Step tempered white coating glass.T=8mm 钢化超白台阶玻璃 8mm
- Housing 外壳 :Die-casting graphite powder coated aluminum 压铸石墨黑粉末涂层铝
- LED 光源: CREE/OSRAM/CITIZEN 科锐 / 欧司朗 / 西铁城
- Driver 驱动 :Driver Inside 内置驱动
- Power Cable 电源线材 : H05RN-F 2X1.0mm² L=0.55m(low voltage)
H05RN-F 3X1.0mm² L=0.55m(high voltage)
- Mounting Sleeve 安装预埋件 : ABS Plastic
- Operating temperature 环境温度 : -20℃~40℃
- Lifetime 灯具寿命: ≥ 50000hrs 小时



PRODUCT CONFIGURATOR 产品配置

EOS-RFL-L (Lens 透镜版)

SYSTEM POWER 系统功率	BEAM ANGLE 角度	LUMINOUS FLUX 光通量	ORDER CODE 订购编码
38W	7° /13° /20° /34° /40°	2400lm	020.121●▲.■◎▲

EOS-RFL-R (Reflector 反光杯版)


SYSTEM POWER 系统功率	BEAM ANGLE 角度	LUMINOUS FLUX 光通量	ORDER CODE 订购编码
36W	15°	2300lm	020.122●▲.■◎1
	24°		020.122●▲.■◎2
	38°		020.122●▲.■◎3

EOS-RFL-D (DIFFUSER 面光版)

SYSTEM POWER 系统功率	BEAM ANGLE 角度	LUMINOUS FLUX 光通量	ORDER CODE 订购编码
36W	Diffuser 漫射光	1300lm	020.123●▲.■◎D

INSTALLTION ACCESSORIES 安装配件

INS-EOS-RL




For more detailed luminaire optical data or professional luminaire documents, please contact us.
如需更详细的灯具光学数据或是专业的灯具文件, 请联系我们。




In-ground luminaires
地埋灯

EOS-RAS Series



MATERIAL SPECIFICATIONS 材料规格

- Front Ring 前环 :Titanium chrome white stainless steel SUS 316L 镀钛白铬色不锈钢 SUS 316L
- Light Window 透光材料 :Step tempered white coating glass.T=8mm 钢化超白台阶玻璃 8mm
- Housing 外壳 :Die-casting graphite powder coated aluminum 压铸石墨黑粉末涂层铝
- LED 光源: CREE/OSRAM/CITIZEN 科锐 / 欧司朗 / 西铁城
- Driver 驱动 :Driver Inside 内置驱动
- Power Cable 电源线材 : H05RN-F 2X1.0mm² L=0.55m(low voltage)
H05RN-F 3X1.0mm² L=0.55m(high voltage)
- Mounting Sleeve 安装预埋件 : ABS Plastic
- Operating temperature 环境温度 : -20 °C~40 °C
- Lifetime 灯具寿命: ≥ 50000hrs 小时



ORDER OPTIONS 订购选项


COLOUR TEMPERATURE 色温	●
2700K	2
3000K	3
4000K	4
RGB	5
RGBW	6

CRI 显指	▲
80	8
90	9

VOLTAGE 工作电压	■
AC220-240V	0
DC24V	1

CONTROL 控制协议	◎
ON/OFF	1
0-10V	2
DALI	3
DMX512	4


OPTICS 光学角度	▲
7°	1
13°	2
20°	3
34°	4
40°	5



PRODUCT CONFIGURATOR 产品配置

EOS-RAS-L (Lens 透镜版)	SYSTEM POWER 系统功率	BEAM ANGLE 角度	LUMINOUS FLUX 光通量	ORDER CODE 订购编码
	7W	7° / 13° / 20° / 34° / 40°	450lm	020.131●▲.■◎▲

INSTALLTION ACCESSORIES 安装配件




For more detailed luminaire optical data or professional luminaire documents, please contact us.
如需更详细的灯具光学数据或是专业的灯具文件, 请联系我们。




In-ground luminaires
地埋灯

EOS-RAM Series



MATERIAL SPECIFICATIONS 材料规格

- Front Ring 前环 :Titanium chrome white stainless steel SUS 316L 镀钛白铬色不锈钢 SUS 316L
- Light Window 透光材料 :Step tempered white coating glass.T=8mm 钢化超白台阶玻璃 8mm
- Housing 外壳 :Die-casting graphite powder coated aluminum 压铸石墨黑粉末涂层铝
- LED 光源: CREE/OSRAM/CITIZEN 科锐 / 欧司朗 / 西铁城
- Driver 驱动 :Driver Inside 内置驱动
- Power Cable 电源线材 : H05RN-F 2X1.0mm² L=0.55m(low voltage)
H05RN-F 3X1.0mm² L=0.55m(high voltage)
- Mounting Sleeve 安装预埋件 : ABS Plastic
- Operating temperature 环境温度 : -20 °C~40 °C
- Lifetime 灯具寿命: ≥ 50000hrs 小时



ORDER OPTIONS 订购选项



COLOUR TEMPERATURE 色温	●
2700K	2
3000K	3
4000K	4
RGB	5
RGBW	6

CRI 显指	▲
80	8
90	9

VOLTAGE 工作电压	■
AC220-240V	0
DC24V	1

CONTROL 控制协议	◎
ON/OFF	1
0-10V	2
DALI	3
DMX512	4


OPTICS 光学角度	▲
7°	1
13°	2
20°	3
34°	4
40°	5



PRODUCT CONFIGURATOR 产品配置

EOS-RAM-L (Lens 透镜版)	SYSTEM POWER 系统功率	BEAM ANGLE 角度	LUMINOUS FLUX 光通量	ORDER CODE 订购编码
	15W	7° / 13° / 20° / 34° / 40°	950lm	020.141●▲.■◎▲

INSTALLTION ACCESSORIES 安装配件




For more detailed luminaire optical data or professional luminaire documents, please contact us.
如需更详细的灯具光学数据或是专业的灯具文件, 请联系我们。




In-ground luminaires
地埋灯

EOS-RAL Series



MATERIAL SPECIFICATIONS 材料规格

- Front Ring 前环 :Titanium chrome white stainless steel SUS 316L 镀钛白铬色不锈钢 SUS 316L
- Light Window 透光材料 :Step tempered white coating glass.T=8mm 钢化超白台阶玻璃 8mm
- Housing 外壳 :Die-casting graphite powder coated aluminum 压铸石墨黑粉末涂层铝
- LED 光源: CREE/OSRAM/CITIZEN 科锐 / 欧司朗 / 西铁城
- Driver 驱动 :Driver Inside 内置驱动
- Power Cable 电源线材 : H05RN-F 2X1.0mm² L=0.55m(low voltage)
H05RN-F 3X1.0mm² L=0.55m(high voltage)
- Mounting Sleeve 安装预埋件 : ABS Plastic
- Operating temperature 环境温度 : -20 °C~40 °C
- Lifetime 灯具寿命 : ≥ 50000hrs 小时



Downlight
筒灯

In-ground
地埋灯

ORDER OPTIONS 订购选项



COLOUR TEMPERATURE 色温	●
2700K	2
3000K	3
4000K	4
RGB	5
RGBW	6

CRI 显指	▲
80	8
90	9

VOLTAGE 工作电压	■
AC220-240V	0
DC24V	1

CONTROL 控制协议	◎
ON/OFF	1
0-10V	2
DALI	3
DMX512	4

OPTICS 光学角度	▲
7°	1
13°	2
20°	3
34°	4
40°	5





PRODUCT CONFIGURATOR 产品配置

EOS-RAL-L (Lens 透镜版)

SYSTEM POWER 系统功率	BEAM ANGLE 角度	LUMINOUS FLUX 光通量	ORDER CODE 订购编码
26W	7° / 13° / 20° / 34° / 40°	1650lm	020.151 ●▲.■◎▲

INSTALLTION ACCESSORIES 安装配件

INS-EOS-RL



INS-EOS-BS




For more detailed luminaire optical data or professional luminaire documents, please contact us.
如需更详细的灯具光学数据或是专业的灯具文件, 请联系我们。

In-ground luminaires
地埋灯




EOS-RDAS Series



MATERIAL SPECIFICATIONS 材料规格

- Front Ring 前环 :Titanium chrome white stainless steel SUS 316L 镀钛白铬色不锈钢 SUS 316L
- Light Window 透光材料 :Step tempered white coating glass.T=8mm 钢化超白台阶玻璃 8mm
- Housing 外壳 :Die-casting graphite powder coated aluminum 压铸石墨黑粉末涂层铝
- LED 光源: CREE/OSRAM/CITIZEN 科锐 / 欧司朗 / 西铁城
- Driver 驱动 :Driver Inside 内置驱动
- Power Cable 电源线材 : H05RN-F 2X1.0mm² L=0.55m(low voltage)
H05RN-F 3X1.0mm² L=0.55m(high voltage)
- Mounting Sleeve 安装预埋件 : ABS Plastic
- Operating temperature 环境温度 : -20 °C~40 °C
- Lifetime 灯具寿命 : ≥ 50000hrs 小时



Downlight
筒灯

In-ground
地埋灯

ORDER OPTIONS 订购选项



COLOUR TEMPERATURE 色温	●
2700K	2
3000K	3
4000K	4
RGB	5
RGBW	6

CRI 显指	▲
80	8
90	9

VOLTAGE 工作电压	■
AC220-240V	0
DC24V	1

CONTROL 控制协议	◎
ON/OFF	1
0-10V	2
DALI	3
DMX512	4

OPTICS 光学角度	▲
10°	1
15°	2
20°	3
30°	4





PRODUCT CONFIGURATOR 产品配置

EOS-RDAS-L (Lens 透镜版)

SYSTEM POWER 系统功率	BEAM ANGLE 角度	LUMINOUS FLUX 光通量	ORDER CODE 订购编码
8W	10° / 15° / 20° / 30°	500lm	020.161 ●▲.■◎▲

INSTALLTION ACCESSORIES 安装配件

INS-EOS-RS



INS-EOS-BS




For more detailed luminaire optical data or professional luminaire documents, please contact us.
如需更详细的灯具光学数据或是专业的灯具文件, 请联系我们。




In-ground luminaires
地埋灯

EOS-RDAM Series



MATERIAL SPECIFICATIONS 材料规格

- Front Ring 前环 :Titanium chrome white stainless steel SUS 316L 镀钛白铬色不锈钢 SUS 316L
- Light Window 透光材料 :Step tempered white coating glass.T=8mm 钢化超白台阶玻璃 8mm
- Housing 外壳 :Die-casting graphite powder coated aluminum 压铸石墨黑粉末涂层铝
- LED 光源: CREE/OSRAM/CITIZEN 科锐 / 欧司朗 / 西铁城
- Driver 驱动 :Driver Inside 内置驱动
- Power Cable 电源线材 : H05RN-F 2X1.0mm² L=0.55m(low voltage)
H05RN-F 3X1.0mm² L=0.55m(high voltage)
- Mounting Sleeve 安装预埋件 : ABS Plastic
- Operating temperature 环境温度 : -20 °C~40 °C
- Lifetime 灯具寿命: ≥ 50000hrs 小时



ORDER OPTIONS 订购选项



COLOUR TEMPERATURE 色温	●
2700K	2
3000K	3
4000K	4
RGB	5
RGBW	6

CRI 显指	▲
80	8
90	9

VOLTAGE 工作电压	■
AC220-240V	0
DC24V	1

CONTROL 控制协议	◎
ON/OFF	1
0-10V	2
DALI	3
DMX512	4


OPTICS 光学角度	▲
10°	1
15°	2
20°	3
30°	4



PRODUCT CONFIGURATOR 产品配置

EOS-RDAM-L (Lens 透镜版)	SYSTEM POWER 系统功率	BEAM ANGLE 角度	LUMINOUS FLUX 光通量	ORDER CODE 订购编码
	18W	10° / 15° / 20° / 30°	1100lm	020.171 ●▲.■◎▲

INSTALLTION ACCESSORIES 安装配件




For more detailed luminaire optical data or professional luminaire documents, please contact us.
如需更详细的灯具光学数据或是专业的灯具文件, 请联系我们。




In-ground luminaires
地埋灯

EOS-RDAL Series



MATERIAL SPECIFICATIONS 材料规格

- Front Ring 前环 :Titanium chrome white stainless steel SUS 316L 镀钛白铬色不锈钢 SUS 316L
- Light Window 透光材料 :Step tempered white coating glass.T=8mm 钢化超白台阶玻璃 8mm
- Housing 外壳 :Die-casting graphite powder coated aluminum 压铸石墨黑粉末涂层铝
- LED 光源: CREE/OSRAM/CITIZEN 科锐 / 欧司朗 / 西铁城
- Driver 驱动 :Driver Inside 内置驱动
- Power Cable 电源线材 : H05RN-F 2X1.0mm² L=0.55m(low voltage)
H05RN-F 3X1.0mm² L=0.55m(high voltage)
- Mounting Sleeve 安装预埋件 : ABS Plastic
- Operating temperature 环境温度 : -20 °C~40 °C
- Lifetime 灯具寿命: ≥ 50000hrs 小时



ORDER OPTIONS 订购选项



COLOUR TEMPERATURE 色温	●
2700K	2
3000K	3
4000K	4
RGB	5
RGBW	6

CRI 显指	▲
80	8
90	9

VOLTAGE 工作电压	■
AC220-240V	0
DC24V	1

CONTROL 控制协议	◎
ON/OFF	1
0-10V	2
DALI	3
DMX512	4


OPTICS 光学角度	▲
10°	1
15°	2
20°	3
30°	4



PRODUCT CONFIGURATOR 产品配置

EOS-RDAL-L (Lens 透镜版)	SYSTEM POWER 系统功率	BEAM ANGLE 角度	LUMINOUS FLUX 光通量	ORDER CODE 订购编码
	26W	10° / 15° / 20° / 30°	1650lm	020.181 ●▲.■◎▲

INSTALLTION ACCESSORIES 安装配件



For more detailed luminaire optical data or professional luminaire documents, please contact us.
如需更详细的灯具光学数据或是专业的灯具文件, 请联系我们。



In-ground luminaires
地埋灯



Fixed 固定式

Single Adjusrable 单可调

Double Adjusrable 双可调

Lens 透镜版

Reflector 反光杯版

Diffuser 面光版



□ 135



□ 185

□ 215

LED High-performance square in-ground luminaires
多功能、高性能方形地埋灯


Installation
Installation on floor (with outer casing),
ground (with or without outer casing) and Ceiling.
A Floor
B Floor
C Ground
D Ceiling

安装
可以安装在地板（带外壳）、地面（带或不带外壳）
和天花板上。
A 地板
B 地板
C 地面
D 天花板





Installation on false
ceiling from 1 to 60 mm.
在 1 至 60 毫米的假天花
板上安装。


Optics 配光



EOS-SFS Series



Downlight
筒灯



In-ground
地埋灯

ORDER OPTIONS 订购选项


COLOUR TEMPERATURE 色温	●
2700K	2
3000K	3
4000K	4
RGB	5
RGBW	6

CRI 显指	▲
80	8
90	9

VOLTAGE 工作电压	□
AC220-240V	0
DC24V	1

CONTROL 控制协议	◎
ON/OFF	1
0-10V	2
DALI	3
DMX512	4

OPTICS 光学角度	▲
7°	1
13°	2
20°	3
34°	4
40°	5



MATERIAL SPECIFICATIONS 材料规格

- Front Ring 前环 :Titanium chrome white stainless steel SUS 316L 镀钛白铬色不锈钢 SUS 316L
- Light Window 透光材料 :Step tempered white coating glass.T=8mm 钢化超白台阶玻璃 8mm
- Housing 外壳 :Die-casting graphite powder coated aluminum 压铸石墨黑粉末涂层铝
- LED 光源 : CREE/OSRAM/CITIZEN 科锐 / 欧司朗 / 西铁城
- Driver 驱动 :Driver Inside 内置驱动
- Power Cable 电源线材 : H05RN-F 2X1.0mm² L=0.55m(low voltage)
H05RN-F 3X1.0mm² L=0.55m(high voltage)
- Mounting Sleeve 安装预埋件 : ABS Plastic
- Operating temperature 环境温度 : -20 °C~40 °C
- Lifetime 灯具寿命 : ≥ 50000hrs 小时




Walk over
可以过人




Drive over
可以过汽车



Temperature<40°
玻璃表面温度



Anti-siphon device
防虹吸装置



Cut out:
125x125mm

PRODUCT CONFIGURATOR 产品配置

EOS-SFS-L (Lens 透镜版)

SYSTEM POWER 系统功率	BEAM ANGLE 角度	LUMINOUS FLUX 光通量	ORDER CODE 订购编码
12W	7° /13° /20° /34° /40°	750lm	020.191●▲.□◎▲

EOS-SFS-R (Reflector 反光杯版)


SYSTEM POWER 系统功率	BEAM ANGLE 角度	LUMINOUS FLUX 光通量	ORDER CODE 订购编码
10W	15°	650lm	020.192●▲.□◎1
	24°		020.192●▲.□◎2
	38°		020.192●▲.□◎3

EOS-SFS-D (DIFFUSER 面光版)

SYSTEM POWER 系统功率	BEAM ANGLE 角度	LUMINOUS FLUX 光通量	ORDER CODE 订购编码
10W	Diffuser 漫射光	350lm	020.193●▲.□◎D

INSTALLTION ACCESSORIES 安装配件

INS-EOS-SS



For more detailed luminaire optical data or professional luminaire documents, please contact us.
如需更详细的灯具光学数据或是专业的灯具文件，请联系我们。





In-ground luminaires
地埋灯




In-ground luminaires
地埋灯

EOS-SFM Series




MATERIAL SPECIFICATIONS 材料规格

- Front Ring 前环 :Titanium chrome white stainless steel SUS 316L 镀钛白铬色不锈钢 SUS 316L
- Light Window 透光材料 :Step tempered white coating glass.T=8mm 钢化超白台阶玻璃 8mm
- Housing 外壳 :Die-casting graphite powder coated aluminum 压铸石墨黑粉末涂层铝
- LED 光源: CREE/OSRAM/CITIZEN 科锐 / 欧司朗 / 西铁城
- Driver 驱动 :Driver Inside 内置驱动
- Power Cable 电源线材 : H05RN-F 2X1.0mm² L=0.55m(low voltage)
H05RN-F 3X1.0mm² L=0.55m(high voltage)
- Mounting Sleeve 安装预埋件 : ABS Plastic
- Operating temperature 环境温度 : -20℃~40℃
- Lifetime 灯具寿命: ≥ 50000hrs 小时



Downlight
筒灯



In-ground
地埋灯

ORDER OPTIONS 订购选项

COLOUR TEMPERATURE 色温	●
2700K	2
3000K	3
4000K	4
RGB	5
RGBW	6

CRI 显指	▲
80	8
90	9

VOLTAGE 工作电压	■
AC220-240V	0
DC24V	1

CONTROL 控制协议	◎
ON/OFF	1
0-10V	2
DALI	3
DMX512	4

OPTICS 光学角度	▲
7°	1
13°	2
20°	3
34°	4
40°	5

PRODUCT CONFIGURATOR 产品配置

EOS-SFM-L (Lens 透镜版)

SYSTEM POWER 系统功率	BEAM ANGLE 角度	LUMINOUS FLUX 光通量	ORDER CODE 订购编码
23W	7° / 13° / 20° / 34° / 40°	1100lm	020.201●▲.■◎▲

EOS-SFM-R (Reflector 反光杯版)


SYSTEM POWER 系统功率	BEAM ANGLE 角度	LUMINOUS FLUX 光通量	ORDER CODE 订购编码
21W	15°	1350lm	020.202●▲.■◎1
	24°		020.202●▲.■◎2
	38°		020.202●▲.■◎3

EOS-SFM-D (DIFFUSER 面光版)

SYSTEM POWER 系统功率	BEAM ANGLE 角度	LUMINOUS FLUX 光通量	ORDER CODE 订购编码
21W	Diffuser 漫射光	700lm	020.203●▲.■◎D

INSTALLTION ACCESSORIES 安装配件

INS-EOS-SM




For more detailed luminaire optical data or professional luminaire documents, please contact us.
如需更详细的灯具光学数据或是专业的灯具文件, 请联系我们。




In-ground luminaires
地埋灯

EOS-SFL Series




MATERIAL SPECIFICATIONS 材料规格

- Front Ring 前环 :Titanium chrome white stainless steel SUS 316L 镀钛白铬色不锈钢 SUS 316L
- Light Window 透光材料 :Step tempered white coating glass.T=8mm 钢化超白台阶玻璃 8mm
- Housing 外壳 :Die-casting graphite powder coated aluminum 压铸石墨黑粉末涂层铝
- LED 光源: CREE/OSRAM/CITIZEN 科锐 / 欧司朗 / 西铁城
- Driver 驱动 :Driver Inside 内置驱动
- Power Cable 电源线材 : H05RN-F 2X1.0mm² L=0.55m(low voltage)
H05RN-F 3X1.0mm² L=0.55m(high voltage)
- Mounting Sleeve 安装预埋件 : ABS Plastic
- Operating temperature 环境温度 : -20℃~40℃
- Lifetime 灯具寿命: ≥ 50000hrs 小时



Downlight
筒灯



In-ground
地埋灯

ORDER OPTIONS 订购选项

COLOUR TEMPERATURE 色温	●
2700K	2
3000K	3
4000K	4
RGB	5
RGBW	6

CRI 显指	▲
80	8
90	9

VOLTAGE 工作电压	■
AC220-240V	0
DC24V	1

CONTROL 控制协议	◎
ON/OFF	1
0-10V	2
DALI	3
DMX512	4

OPTICS 光学角度	▲
7°	1
13°	2
20°	3
34°	4
40°	5

PRODUCT CONFIGURATOR 产品配置

EOS-SFL-L (Lens 透镜版)

SYSTEM POWER 系统功率	BEAM ANGLE 角度	LUMINOUS FLUX 光通量	ORDER CODE 订购编码
40W	7° / 13° / 20° / 34° / 40°	2600lm	020.211●▲.■◎▲

EOS-SFL-R (Reflector 反光杯版)


SYSTEM POWER 系统功率	BEAM ANGLE 角度	LUMINOUS FLUX 光通量	ORDER CODE 订购编码
36W	15°	2300lm	020.212●▲.■◎1
	24°		020.212●▲.■◎2
	38°		020.212●▲.■◎3

EOS-SFL-D (DIFFUSER 面光版)

SYSTEM POWER 系统功率	BEAM ANGLE 角度	LUMINOUS FLUX 光通量	ORDER CODE 订购编码
36W	Diffuser 漫射光	1300lm	020.213●▲.■◎D

INSTALLTION ACCESSORIES 安装配件

INS-EOS-SL





For more detailed luminaire optical data or professional luminaire documents, please contact us.
如需更详细的灯具光学数据或是专业的灯具文件, 请联系我们。




In-ground luminaires
地埋灯

EOS-SAS Series



MATERIAL SPECIFICATIONS 材料规格

- Front Ring 前环 :Titanium chrome white stainless steel SUS 316L 镀钛白铬色不锈钢 SUS 316L
- Light Window 透光材料 :Step tempered white coating glass.T=8mm 钢化超白台阶玻璃 8mm
- Housing 外壳 :Die-casting graphite powder coated aluminum 压铸石墨黑粉末涂层铝
- LED 光源: CREE/OSRAM/CITIZEN 科锐 / 欧司朗 / 西铁城
- Driver 驱动 :Driver Inside 内置驱动
- Power Cable 电源线材 : H05RN-F 2X1.0mm² L=0.55m(low voltage)
H05RN-F 3X1.0mm² L=0.55m(high voltage)
- Mounting Sleeve 安装预埋件 : ABS Plastic
- Operating temperature 环境温度 : -20℃~40℃
- Lifetime 灯具寿命: ≥ 50000hrs 小时



ORDER OPTIONS 订购选项


COLOUR TEMPERATURE 色温	●
2700K	2
3000K	3
4000K	4
RGB	5
RGBW	6

CRI 显指	▲
80	8
90	9

VOLTAGE 工作电压	■
AC220-240V	0
DC24V	1

CONTROL 控制协议	◎
ON/OFF	1
0-10V	2
DALI	3
DMX512	4

OPTICS 光学角度	▲
7°	1
13°	2
20°	3
34°	4
40°	5




PRODUCT CONFIGURATOR 产品配置

EOS-SAS-L (Lens 透镜版)

SYSTEM POWER 系统功率	BEAM ANGLE 角度	LUMINOUS FLUX 光通量	ORDER CODE 订购编码
8W	7° /13° /20° /34° /40°	520lm	020.221●▲■□◎▲


INSTALLTION ACCESSORIES 安装配件

INS-EOS-SS




For more detailed luminaire optical data or professional luminaire documents, please contact us.
如需更详细的灯具光学数据或是专业的灯具文件, 请联系我们。

In-ground luminaires
地埋灯



EOS-SAM Series



MATERIAL SPECIFICATIONS 材料规格

- Front Ring 前环 :Titanium chrome white stainless steel SUS 316L 镀钛白铬色不锈钢 SUS 316L
- Light Window 透光材料 :Step tempered white coating glass.T=8mm 钢化超白台阶玻璃 8mm
- Housing 外壳 :Die-casting graphite powder coated aluminum 压铸石墨黑粉末涂层铝
- LED 光源: CREE/OSRAM/CITIZEN 科锐 / 欧司朗 / 西铁城
- Driver 驱动 :Driver Inside 内置驱动
- Power Cable 电源线材 : H05RN-F 2X1.0mm² L=0.55m(low voltage)
H05RN-F 3X1.0mm² L=0.55m(high voltage)
- Mounting Sleeve 安装预埋件 : ABS Plastic
- Operating temperature 环境温度 : -20℃~40℃
- Lifetime 灯具寿命: ≥ 50000hrs 小时



ORDER OPTIONS 订购选项


COLOUR TEMPERATURE 色温	●
2700K	2
3000K	3
4000K	4
RGB	5
RGBW	6

CRI 显指	▲
80	8
90	9

VOLTAGE 工作电压	■
AC220-240V	0
DC24V	1

CONTROL 控制协议	◎
ON/OFF	1
0-10V	2
DALI	3
DMX512	4

OPTICS 光学角度	▲
7°	1
13°	2
20°	3
34°	4
40°	5




PRODUCT CONFIGURATOR 产品配置

EOS-SAM-L (Lens 透镜版)

SYSTEM POWER 系统功率	BEAM ANGLE 角度	LUMINOUS FLUX 光通量	ORDER CODE 订购编码
16W	7° /13° /20° /34° /40°	1050lm	020.231●▲■□◎▲

INSTALLTION ACCESSORIES 安装配件

INS-EOS-SM




For more detailed luminaire optical data or professional luminaire documents, please contact us.
如需更详细的灯具光学数据或是专业的灯具文件, 请联系我们。




In-ground luminaires
地埋灯

EOS-SAL Series



MATERIAL SPECIFICATIONS 材料规格

- Front Ring 前环 :Titanium chrome white stainless steel SUS 316L 镀钛白铬色不锈钢 SUS 316L
- Light Window 透光材料 :Step tempered white coating glass.T=8mm 钢化超白台阶玻璃 8mm
- Housing 外壳 :Die-casting graphite powder coated aluminum 压铸石墨黑粉末涂层铝
- LED 光源: CREE/OSRAM/CITIZEN 科锐 / 欧司朗 / 西铁城
- Driver 驱动 :Driver Inside 内置驱动
- Power Cable 电源线材 : H05RN-F 2X1.0mm² L=0.55m(low voltage)
H05RN-F 3X1.0mm² L=0.55m(high voltage)
- Mounting Sleeve 安装预埋件 : ABS Plastic
- Operating temperature 环境温度 : -20℃~40℃
- Lifetime 灯具寿命: ≥ 50000hrs 小时



ORDER OPTIONS 订购选项



COLOUR TEMPERATURE 色温	●
2700K	2
3000K	3
4000K	4
RGB	5
RGBW	6

CRI 显指	▲
80	8
90	9

VOLTAGE 工作电压	■
AC220-240V	0
DC24V	1

CONTROL 控制协议	◎
ON/OFF	1
0-10V	2
DALI	3
DMX512	4


OPTICS 光学角度	▲
7°	1
13°	2
20°	3
34°	4
40°	5



PRODUCT CONFIGURATOR 产品配置

EOS-SAL-L (Lens 透镜版)	SYSTEM POWER 系统功率	BEAM ANGLE 角度	LUMINOUS FLUX 光通量	ORDER CODE 订购编码
	28W	7° /13° /20° /34° /40°	1800lm	020.241●▲.■◎▲

INSTALLTION ACCESSORIES 安装配件




For more detailed luminaire optical data or professional luminaire documents, please contact us.
如需更详细的灯具光学数据或是专业的灯具文件, 请联系我们。



In-ground luminaires
地埋灯

EOS-SDAS Series



MATERIAL SPECIFICATIONS 材料规格

- Front Ring 前环 :Titanium chrome white stainless steel SUS 316L 镀钛白铬色不锈钢 SUS 316L
- Light Window 透光材料 :Step tempered white coating glass.T=8mm 钢化超白台阶玻璃 8mm
- Housing 外壳 :Die-casting graphite powder coated aluminum 压铸石墨黑粉末涂层铝
- LED 光源: CREE/OSRAM/CITIZEN 科锐 / 欧司朗 / 西铁城
- Driver 驱动 :Driver Inside 内置驱动
- Power Cable 电源线材 : H05RN-F 2X1.0mm² L=0.55m(low voltage)
H05RN-F 3X1.0mm² L=0.55m(high voltage)
- Mounting Sleeve 安装预埋件 : ABS Plastic
- Operating temperature 环境温度 : -20℃~40℃
- Lifetime 灯具寿命: ≥ 50000hrs 小时



ORDER OPTIONS 订购选项


COLOUR TEMPERATURE 色温	●
2700K	2
3000K	3
4000K	4
RGB	5
RGBW	6

CRI 显指	▲
80	8
90	9

VOLTAGE 工作电压	■
AC220-240V	0
DC24V	1

CONTROL 控制协议	◎
ON/OFF	1
0-10V	2
DALI	3
DMX512	4


OPTICS 光学角度	▲
10°	1
15°	2
20°	3
30°	4



PRODUCT CONFIGURATOR 产品配置

EOS-SDAS-L (Lens 透镜版)	SYSTEM POWER 系统功率	BEAM ANGLE 角度	LUMINOUS FLUX 光通量	ORDER CODE 订购编码
	9W	10° /15° /20° /30°	580lm	020.251●▲.■◎▲

INSTALLTION ACCESSORIES 安装配件




For more detailed luminaire optical data or professional luminaire documents, please contact us.
如需更详细的灯具光学数据或是专业的灯具文件, 请联系我们。




In-ground luminaires
地埋灯

EOS-SDAM Series



MATERIAL SPECIFICATIONS 材料规格

- Front Ring 前环 :Titanium chrome white stainless steel SUS 316L 镀钛白铬色不锈钢 SUS 316L
- Light Window 透光材料 :Step tempered white coating glass.T=8mm 钢化超白台阶玻璃 8mm
- Housing 外壳 :Die-casting graphite powder coated aluminum 压铸石墨黑粉末涂层铝
- LED 光源: CREE/OSRAM/CITIZEN 科锐 / 欧司朗 / 西铁城
- Driver 驱动 :Driver Inside 内置驱动
- Power Cable 电源线材 : H05RN-F 2X1.0mm² L=0.55m(low voltage)
H05RN-F 3X1.0mm² L=0.55m(high voltage)
- Mounting Sleeve 安装预埋件 : ABS Plastic
- Operating temperature 环境温度 : -20℃~40℃
- Lifetime 灯具寿命: ≥ 50000hrs 小时



ORDER OPTIONS 订购选项


COLOUR TEMPERATURE 色温	●
2700K	2
3000K	3
4000K	4
RGB	5
RGBW	6

CRI 显指	▲
80	8
90	9

VOLTAGE 工作电压	■
AC220-240V	0
DC24V	1

CONTROL 控制协议	◎
ON/OFF	1
0-10V	2
DALI	3
DMX512	4

OPTICS 光学角度	▲
10°	1
15°	2
20°	3
30°	4




PRODUCT CONFIGURATOR 产品配置

EOS-SDAM-L (Lens 透镜版)

SYSTEM POWER 系统功率	BEAM ANGLE 角度	LUMINOUS FLUX 光通量	ORDER CODE 订购编码
21W	10° /15° /20° /30°	1350lm	020.261 ●▲■□◎▲

INSTALLTION ACCESSORIES 安装配件

INS-EOS-SM




For more detailed luminaire optical data or professional luminaire documents, please contact us.
如需更详细的灯具光学数据或是专业的灯具文件, 请联系我们。

In-ground luminaires
地埋灯




EOS-SDAL Series



MATERIAL SPECIFICATIONS 材料规格

- Front Ring 前环 :Titanium chrome white stainless steel SUS 316L 镀钛白铬色不锈钢 SUS 316L
- Light Window 透光材料 :Step tempered white coating glass.T=8mm 钢化超白台阶玻璃 8mm
- Housing 外壳 :Die-casting graphite powder coated aluminum 压铸石墨黑粉末涂层铝
- LED 光源: CREE/OSRAM/CITIZEN 科锐 / 欧司朗 / 西铁城
- Driver 驱动 :Driver Inside 内置驱动
- Power Cable 电源线材 : H05RN-F 2X1.0mm² L=0.55m(low voltage)
H05RN-F 3X1.0mm² L=0.55m(high voltage)
- Mounting Sleeve 安装预埋件 : ABS Plastic
- Operating temperature 环境温度 : -20℃~40℃
- Lifetime 灯具寿命: ≥ 50000hrs 小时



ORDER OPTIONS 订购选项



COLOUR TEMPERATURE 色温	●
2700K	2
3000K	3
4000K	4
RGB	5
RGBW	6

CRI 显指	▲
80	8
90	9

VOLTAGE 工作电压	■
AC220-240V	0
DC24V	1

CONTROL 控制协议	◎
ON/OFF	1
0-10V	2
DALI	3
DMX512	4

OPTICS 光学角度	▲
10°	1
15°	2
20°	3
30°	4




PRODUCT CONFIGURATOR 产品配置

EOS-SDAL-L (Lens 透镜版)

SYSTEM POWER 系统功率	BEAM ANGLE 角度	LUMINOUS FLUX 光通量	ORDER CODE 订购编码
30W	10° /15° /20° /30°	1950lm	020.271 ●▲■□◎▲

INSTALLTION ACCESSORIES 安装配件

INS-EOS-SL



For more detailed luminaire optical data or professional luminaire documents, please contact us.
如需更详细的灯具光学数据或是专业的灯具文件, 请联系我们。





In-ground luminaires
地埋灯



L=300/500/1000mm



L=300/500/1000mm





L=300/500/1000mm


LED Linear in-ground luminaires
线性地埋灯

Installation
Installation on floor (with outer casing)
and ground (with or without outer casing).
A Floor
B Floor
C Ground




安装
可以安装在地板（带外壳）、地面（带或不带外壳）
上。
A 地板
B 地板
C 地面



In-ground luminaires
地埋灯



LIG-5046W Series



MATERIAL SPECIFICATIONS 材料规格

- Light Window 透光材料 :Tempered white coating glass.T=6mm 钢化超白玻璃 6mm
- Housing 外壳 :Extruded Dark Grey powder coated aluminum 挤压铝 + 深灰色粉末涂层
- LED 光源: CREE/OSRAM/BRIDGELUX 科锐 / 欧司朗 / 普瑞
- Driver 驱动 :Driver Inside 内置驱动
- Power Cable 电源线材 : H05RN-F 2X1.0mm² L=0.25m(low voltage)
H05RN-F 3X1.0mm² L=0.25m(high voltage)
- Mounting Sleeve 安装预埋件 : PVC Plastic
- Operating temperature 环境温度 : -20 °C~40 °C
- Lifetime 灯具寿命 : ≥ 50000hrs 小时




Walk over
可以过人



Drive over
可以过摩托车



Temperature<40°
玻璃表面温度



Anti-siphon device
防虹吸装置



installed flush with
floor
地面齐平安装

ORDER OPTIONS 订购选项

COLOUR TEMPERATURE 色温	
2700K	2
3000K	3
4000K	4
RGB	5
RGBW	6

CRI 显指	
80	8
90	9

VOLTAGE 工作电压	
AC220-240V	0
DC24V	1

CONTROL 控制协议	
ON/OFF	1
0-10V	2
DALI	3
DMX512	4

OPTICS 光学角度	
10°	1
25°	2
45°	3
60°	4
10*60°	5
Diffuser 漫射光	D

PRODUCT CONFIGURATOR 产品配置


LIG-5046W-CL (Lens 透镜版)	SYSTEM POWER 系统功率	LENGTH 长度	LUMINOUS FLUX 光通量	ORDER CODE 订购编码
	18W	300mm	1170lm	020.321●▲.□●▲
	24W/36W	500mm	1560lm/2340lm	020.322●▲.□●▲
	36W(18x3W)	1000mm	2340lm	020.323●▲.□●▲

LIG-5046W-GL (Lens+Grille 透镜 + 防眩格栅版)	SYSTEM POWER 系统功率	LENGTH 长度	LUMINOUS FLUX 光通量	ORDER CODE 订购编码
	18W	300mm	1170lm	020.324●▲.□●▲
	24W/36W	500mm	1560lm/2340lm	020.325●▲.□●▲
	36W(18x3W)	1000mm	2340lm	020.326●▲.□●▲

LIG-5046W-FR (DIFFUSER 面光版)	SYSTEM POWER 系统功率	LENGTH 长度	LUMINOUS FLUX 光通量	ORDER CODE 订购编码
	18W	300mm	1170lm	020.327●▲.□●D
	24W/36W	500mm	1560lm/2340lm	020.328●▲.□●D
	36W(18x3W)	1000mm	2340lm	020.329●▲.□●D



INSTALLTION ACCESSORIES 安装配件

INS-5046W



For more detailed luminaire optical data or professional luminaire documents, please contact us.
如需更详细的灯具光学数据或是专业的灯具文件，请联系我们。

LIG-5055W Series



MATERIAL SPECIFICATIONS 材料规格

- Light Window 透光材料 :Tempered white coating glass.T=6mm 钢化超白玻璃 6mm
- Housing 外壳 :Extruded Dark Grey powder coated aluminum 挤压铝 + 深灰色粉末涂层
- LED 光源: CREE/OSRAM/BRIDGELUX 科锐 / 欧司朗 / 普瑞
- Driver 驱动 :Driver Inside 内置驱动
- Power Cable 电源线材 : H05RN-F 2X1.0mm² L=0.25m(low voltage)
H05RN-F 3X1.0mm² L=0.25m(high voltage)
- Mounting Sleeve 安装预埋件 : PVC Plastic
- Operating temperature 环境温度 : -20℃~40℃
- Lifetime 灯具寿命: ≥ 50000hrs 小时



ORDER OPTIONS 订购选项

COLOUR TEMPERATURE 色温	
2700K	2
3000K	3
4000K	4
RGB	5
RGBW	6

CRI 显指	
80	8
90	9

VOLTAGE 工作电压	
AC220-240V	0
DC24V	1

CONTROL 控制协议	
ON/OFF	1
0-10V	2
DALI	3
DMX512	4

OPTICS 光学角度	
10°	1
25°	2
45°	3
60°	4
10*60°	5
Diffuser 漫射光	D

PRODUCT CONFIGURATOR 产品配置


LIG-5055W-CL (Lens 透镜版)	SYSTEM POWER 系统功率	LENGTH 长度	LUMINOUS FLUX 光通量	ORDER CODE 订购编码
	18W	300mm	1170lm	020.321●▲.▣●▲
	24W/36W	500mm	1560lm/2340lm	020.322●▲.▣●▲
	48W(24x3W)	1000mm	3120lm	020.323●▲.▣●▲

LIG-5055W-GL (Lens+Grille 透镜 + 防眩格栅版)	SYSTEM POWER 系统功率	LENGTH 长度	LUMINOUS FLUX 光通量	ORDER CODE 订购编码
	18W	300mm	1170lm	020.324●▲.▣●▲
	24W/36W	500mm	1560lm/2340lm	020.325●▲.▣●▲
	48W(24x3W)	1000mm	3120lm	020.326●▲.▣●▲

LIG-5055W-FR (DIFFUSER 面光版)	SYSTEM POWER 系统功率	LENGTH 长度	LUMINOUS FLUX 光通量	ORDER CODE 订购编码
	18W	300mm	1170lm	020.327●▲.▣●D
	24W/36W	500mm	1560lm/2340lm	020.328●▲.▣●D
	48W(24x3W)	1000mm	3120lm	020.329●▲.▣●D



INSTALLTION ACCESSORIES 安装配件

INS-5055W



For more detailed luminaire optical data or professional luminaire documents, please contact us.
如需更详细的灯具光学数据或是专业的灯具文件，请联系我们。

LIG-5075W Series



MATERIAL SPECIFICATIONS 材料规格

- Light Window 透光材料 :Tempered white coating glass.T=6mm 钢化超白玻璃 6mm
- Housing 外壳 :Extruded Dark Grey powder coated aluminum 挤压铝 + 深灰色粉末涂层
- LED 光源: CREE/OSRAM/BRIDGELUX 科锐 / 欧司朗 / 普瑞
- Driver 驱动 :Driver Inside 内置驱动
- Power Cable 电源线材 : H05RN-F 2X1.0mm² L=0.25m(low voltage)
H05RN-F 3X1.0mm² L=0.25m(high voltage)
- Mounting Sleeve 安装预埋件 : PVC Plastic
- Operating temperature 环境温度 : -20℃~40℃
- Lifetime 灯具寿命: ≥ 50000hrs 小时



ORDER OPTIONS 订购选项

COLOUR TEMPERATURE 色温	
2700K	2
3000K	3
4000K	4
RGB	5
RGBW	6

CRI 显指	
80	8
90	9

VOLTAGE 工作电压	
AC220-240V	0
DC24V	1

CONTROL 控制协议	
ON/OFF	1
0-10V	2
DALI	3
DMX512	4

OPTICS 光学角度	
10°	1
25°	2
45°	3
60°	4
10*60°	5
Diffuser 漫射光	D

PRODUCT CONFIGURATOR 产品配置


LIG-5075W-CL (Lens 透镜版)	SYSTEM POWER 系统功率	LENGTH 长度	LUMINOUS FLUX 光通量	ORDER CODE 订购编码
	18W	300mm	1170lm	020.321●▲.▣●▲
	24W/36W	500mm	1560lm/2340lm	020.322●▲.▣●▲
	72W(36x3W)	1000mm	4680lm	020.323●▲.▣●▲

LIG-5075W-GL (Lens+Grille 透镜 + 防眩格栅版)	SYSTEM POWER 系统功率	LENGTH 长度	LUMINOUS FLUX 光通量	ORDER CODE 订购编码
	18W	300mm	1170lm	020.324●▲.▣●▲
	24W/36W	500mm	1560lm/2340lm	020.325●▲.▣●▲
	72W(36x3W)	1000mm	4680lm	020.326●▲.▣●▲

LIG-5075W-FR (DIFFUSER 面光版)	SYSTEM POWER 系统功率	LENGTH 长度	LUMINOUS FLUX 光通量	ORDER CODE 订购编码
	18W	300mm	1170lm	020.327●▲.▣●D
	24W/36W	500mm	1560lm/2340lm	020.328●▲.▣●D
	72W(36x3W)	1000mm	4680lm	020.329●▲.▣●D

INSTALLTION ACCESSORIES 安装配件


INS-5075W



For more detailed luminaire optical data or professional luminaire documents, please contact us.
如需更详细的灯具光学数据或是专业的灯具文件，请联系我们。





In-ground luminaires
地埋灯




LED Linear in-ground luminaires
线性地埋灯

Installation
Installation on floor (with outer casing)
and ground (with or without outer casing).
A Floor
B Floor
C Ground



安装
可以安装在地板（带外壳）、地面（带或不带外壳）
上。
A 地板
B 地板
C 地面



In-ground luminaires
地埋灯




LIG-5058W Series



MATERIAL SPECIFICATIONS 材料规格

- Front Ring 前环 :Titanium chrome white stainless steel SUS 316L 镀钛白铬色不锈钢 SUS 316L
- Light Window 透光材料 :Tempered white coating glass.T=6mm 钢化超白玻璃 6mm
- Housing 外壳 :Extruded Dark Grey powder coated aluminum 挤压铝 + 深灰色粉末涂层
- LED 光源: CREE/OSRAM/BRIDGELUX 科锐 / 欧司朗 / 普瑞
- Driver 驱动 :Driver Inside 内置驱动
- Power Cable 电源线材 : H05RN-F 2X1.0mm² L=0.25m(low voltage)
H05RN-F 3X1.0mm² L=0.25m(high voltage)
- Mounting Sleeve 安装预埋件 : PVC Plastic
- Operating temperature 环境温度 : -20℃~40℃
- Lifetime 灯具寿命: ≥ 50000hrs 小时



ORDER OPTIONS 订购选项

COLOUR TEMPERATURE 色温	●
2700K	2
3000K	3
4000K	4
RGB	5
RGBW	6

CRI 显指	▲
80	8
90	9

VOLTAGE 工作电压	■
AC220-240V	0
DC24V	1

CONTROL 控制协议	●
ON/OFF	1
0-10V	2
DALI	3
DMX512	4

OPTICS 光学角度	▲
10°	1
25°	2
45°	3
60°	4
10*60°	5
Diffuser 漫射光	D


PRODUCT CONFIGURATOR 产品配置

LIG-5058W-CL (Lens 透镜版)	SYSTEM POWER 系统功率	LENGTH 长度	LUMINOUS FLUX 光通量	ORDER CODE 订购编码
	18W	300mm	1170lm	020.331●▲.■●▲
	24W/36W	500mm	1560lm/2340lm	020.332●▲.■●▲
	18x3W	1000mm	3510lm	020.333●▲.■●▲

LIG-5058W-GL (Lens+Grille 透镜 + 防眩格栅版)	SYSTEM POWER 系统功率	LENGTH 长度	LUMINOUS FLUX 光通量	ORDER CODE 订购编码
	18W	300mm	1170lm	020.334●▲.■●1
	24W/36W	500mm	1560lm/2340lm	020.335●▲.■●2
	18x3W	1000mm	3510lm	020.336●▲.■●3



LIG-5058W-FR (DIFFUSER 面光版)	SYSTEM POWER 系统功率	LENGTH 长度	LUMINOUS FLUX 光通量	ORDER CODE 订购编码
	18W	300mm	1170lm	020.337●▲.■●D
	24W/36W	500mm	1560lm/2340lm	020.338●▲.■●D
	18x3W	1000mm	3510lm	020.339●▲.■●D

INSTALLTION ACCESSORIES 安装配件




For more detailed luminaire optical data or professional luminaire documents, please contact us.
如需更详细的灯具光学数据或是专业的灯具文件，请联系我们。

LIG-5069W Series



MATERIAL SPECIFICATIONS 材料规格

- Front Ring 前环 :Titanium chrome white stainless steel SUS 316L 镀钛白铬色不锈钢 SUS 316L
- Light Window 透光材料 :Tempered white coating glass.T=6mm 钢化超白玻璃 6mm
- Housing 外壳 :Extruded Dark Grey powder coated aluminum 挤压铝 + 深灰色粉末涂层
- LED 光源: CREE/OSRAM/BRIDGELUX 科锐 / 欧司朗 / 普瑞
- Driver 驱动 :Driver Inside 内置驱动
- Power Cable 电源线材 : H05RN-F 2X1.0mm² L=0.25m(low voltage)
H05RN-F 3X1.0mm² L=0.25m(high voltage)
- Mounting Sleeve 安装预埋件 : PVC Plastic
- Operating temperature 环境温度 : -20℃~40℃
- Lifetime 灯具寿命: ≥ 50000hrs 小时



ORDER OPTIONS 订购选项

COLOUR TEMPERATURE 色温	
2700K	2
3000K	3
4000K	4
RGB	5
RGBW	6

CRI 显指	
80	8
90	9

VOLTAGE 工作电压	
AC220-240V	0
DC24V	1

CONTROL 控制协议	
ON/OFF	1
0-10V	2
DALI	3
DMX512	4

OPTICS 光学角度	
10°	1
25°	2
45°	3
60°	4
10*60°	5
Diffuser 漫射光	D

PRODUCT CONFIGURATOR 产品配置


LIG-5069W-CL (Lens 透镜版)	SYSTEM POWER 系统功率	LENGTH 长度	LUMINOUS FLUX 光通量	ORDER CODE 订购编码
	18W	300mm	1170lm	020.331●▲.▣●▲
	24W/36W	500mm	1560lm/2340lm	020.332●▲.▣●▲
	48W(24x3W)	1000mm	3120lm	020.333●▲.▣●▲

LIG-5069W-GL (Lens+Grille 透镜 + 防眩格栅版)	SYSTEM POWER 系统功率	LENGTH 长度	LUMINOUS FLUX 光通量	ORDER CODE 订购编码
	18W	300mm	1170lm	020.334●▲.▣●1
	24W/36W	500mm	1560lm/2340lm	020.335●▲.▣●2
	48W(24x3W)	1000mm	3120lm	020.336●▲.▣●3

LIG-5069W-FR (DIFFUSER 面光版)	SYSTEM POWER 系统功率	LENGTH 长度	LUMINOUS FLUX 光通量	ORDER CODE 订购编码
	18W	300mm	1170lm	020.337●▲.▣●D
	24W/36W	500mm	1560lm/2340lm	020.338●▲.▣●D
	48W(24x3W)	1000mm	3120lm	020.339●▲.▣●D


INSTALLTION ACCESSORIES 安装配件

INS-5069W




For more detailed luminaire optical data or professional luminaire documents, please contact us.
如需更详细的灯具光学数据或是专业的灯具文件, 请联系我们。

LIG-5090W Series



MATERIAL SPECIFICATIONS 材料规格

- Front Ring 前环 :Titanium chrome white stainless steel SUS 316L 镀钛白铬色不锈钢 SUS 316L
- Light Window 透光材料 :Tempered white coating glass.T=6mm 钢化超白玻璃 6mm
- Housing 外壳 :Extruded Dark Grey powder coated aluminum 挤压铝 + 深灰色粉末涂层
- LED 光源: CREE/OSRAM/BRIDGELUX 科锐 / 欧司朗 / 普瑞
- Driver 驱动 :Driver Inside 内置驱动
- Power Cable 电源线材 : H05RN-F 2X1.0mm² L=0.25m(low voltage)
H05RN-F 3X1.0mm² L=0.25m(high voltage)
- Mounting Sleeve 安装预埋件 : PVC Plastic
- Operating temperature 环境温度 : -20℃~40℃
- Lifetime 灯具寿命: ≥ 50000hrs 小时



ORDER OPTIONS 订购选项

COLOUR TEMPERATURE 色温	
2700K	2
3000K	3
4000K	4
RGB	5
RGBW	6

CRI 显指	
80	8
90	9

VOLTAGE 工作电压	
AC220-240V	0
DC24V	1

CONTROL 控制协议	
ON/OFF	1
0-10V	2
DALI	3
DMX512	4

OPTICS 光学角度	
10°	1
25°	2
45°	3
60°	4
10*60°	5
Diffuser 漫射光	D

PRODUCT CONFIGURATOR 产品配置


LIG-5090W-CL (Lens 透镜版)	SYSTEM POWER 系统功率	LENGTH 长度	LUMINOUS FLUX 光通量	ORDER CODE 订购编码
	18W	300mm	1170lm	020.341●▲.▣●▲
	24W/36W	500mm	1560lm/2340lm	020.342●▲.▣●▲
	72W(36x3W)	1000mm	4680lm	020.343●▲.▣●▲

LIG-5090W-GL (Lens+Grille 透镜 + 防眩格栅版)	SYSTEM POWER 系统功率	LENGTH 长度	LUMINOUS FLUX 光通量	ORDER CODE 订购编码
	18W	300mm	1170lm	020.344●▲.▣●1
	24W/36W	500mm	1560lm/2340lm	020.345●▲.▣●2
	72W(36x3W)	1000mm	4680lm	020.346●▲.▣●3

LIG-5090W-FR (DIFFUSER 面光版)	SYSTEM POWER 系统功率	LENGTH 长度	LUMINOUS FLUX 光通量	ORDER CODE 订购编码
	18W	300mm	1170lm	020.347●▲.▣●D
	24W/36W	500mm	1560lm/2340lm	020.348●▲.▣●D
	72W(36x3W)	1000mm	4680lm	020.349●▲.▣●D

INSTALLTION ACCESSORIES 安装配件

INS-5090W



For more detailed luminaire optical data or professional luminaire documents, please contact us.
如需更详细的灯具光学数据或是专业的灯具文件, 请联系我们。



Floodlights 投光灯

62 LED Compact floodlights
紧凑型投光灯






LED Compact floodlights 紧凑型投光灯



Screening angle
Comfort increases the more the LED source of light is hidden from view.Our floodlights have a very high screening angle to ensure visual comfort in space, whatever theirorientation.

视觉舒适角度
舒适度越高，LED 光源被遮挡的角度越大。我们的灯具具有非常高的遮挡角度，无论什方向，可确保空间内的视觉舒适度。




Installation
Installation on floors, walls, ceilings, ground (using a spike)and the tree (using a tree strap) .
A walls
B ceilings
C floors
D ground
E tree

安装
可以安装在地板、墙面、天花板、地面（利用地插）或树上（利用绑树带）。
A 墙面
B 天花板
C 地板
D 地面
E 树上



LSP-3047 Series



MATERIAL SPECIFICATIONS 材料规格

- Light Window 透光材料 :Tempered white coating glass.T=6mm 钢化超白玻璃 6mm
- Housing 外壳 :Die-casting Sand Black powder coated aluminum 压铸铝 + 砂纹黑粉末涂层
- LED 光源: CREE/CITIZEN/BRIDGELUX 科锐 / 西铁城 / 普瑞
- Driver 驱动 :Driver Inside 内置驱动
- Power Cable 电源线材 : H05RN-F 2X1.0mm² L=2m(low voltage)
H05RN-F 3X1.0mm² L=2m(high voltage)
- Mounting Spike 安装预埋件 : ABS Plastic
- Operating temperature 环境温度 : -20℃~40℃
- Lifetime 灯具寿命: ≥ 50000hrs 小时




Honeycomb
蜂窝罩



Cut hood
斜口罩



Long hood
直筒罩



Adjustable
可调角度

PRODUCT CONFIGURATOR 产品配置

LSP-3047M (Base 底座版)				
	SYSTEM POWER	ANTI GLARE	LUMINOUS FLUX	ORDER CODE
	系统功率	防眩	光通量	订购编码
	5W	12° /24° /38° /60° /12*60°	450lm	030.101●▲.▣●▲

LSP-3047S (Spike 地插版)				
	SYSTEM POWER	BEAM ANGLE	LUMINOUS FLUX	ORDER CODE
	系统功率	角度	光通量	订购编码
	5W	12° /24° /38° /60° /12*60°	450lm	030.102●▲.▣●▲


LSP-3047T (Tree Strap 抱箍版)				
	SYSTEM POWER	BEAM ANGLE	LUMINOUS FLUX	ORDER CODE
	系统功率	角度	光通量	订购编码
	5W	12° /24° /38° /60° /12*60°	450lm	020.103●▲.▣●▲

OPTIONAL ACCESSORIES 选购配件



For more detailed luminaire optical data or professional luminaire documents, please contact us.
如需更详细的灯具光学数据或是专业的灯具文件，请联系我们。

LSP-3063 Series



ORDER OPTIONS 订购选项

COLOUR TEMPERATURE 色温	●
2700K	2
3000K	3
4000K	4
RGB	5
RGBW	6

CRI 显指	▲
80	8
90	9

VOLTAGE 工作电压	▣
AC220-240V	0
DC24V	1

CONTROL 控制协议	◎
ON/OFF	1
0-10V	2
DALI	3
DMX512	4

OPTICS 光学角度	▲
15°	1
24°	2
38°	3
60°	4
15*60°	5



MATERIAL SPECIFICATIONS 材料规格

- Light Window 透光材料 :Tempered white coating glass.T=6mm 钢化超白玻璃 6mm
- Housing 外壳 :Die-casting Sand Black powder coated aluminum 压铸铝 + 砂纹黑粉末涂层
- LED 光源: CREE/CITIZEN/BRIDGELUX 科锐 / 西铁城 / 普瑞
- Driver 驱动 :Driver Inside 内置驱动
- Power Cable 电源线材 : H05RN-F 2X1.0mm² L=2m(low voltage)
H05RN-F 3X1.0mm² L=2m(high voltage)
- Mounting Spike 安装预埋件 : ABS Plastic
- Operating temperature 环境温度 : -20℃~40℃
- Lifetime 灯具寿命 : ≥ 50000hrs 小时




Honeycomb
蜂窝罩



Cut hood
斜口罩



Long hood
直筒罩



Adjustable
可调角度

PRODUCT CONFIGURATOR 产品配置

LSP-3063M (Base 底座版)



SYSTEM POWER 系统功率	BEAM ANGLE 角度	LUMINOUS FLUX 光通量	ORDER CODE 订购编码
10W	15° /24° /38° /60° /15*60°	900lm	030.111●▲.▣◎▲

LSP-3063S (Spike 地插版)



SYSTEM POWER 系统功率	BEAM ANGLE 角度	LUMINOUS FLUX 光通量	ORDER CODE 订购编码
10W	15° /24° /38° /60° /15*60°	900lm	030.112●▲.▣◎▲

LSP-3063T (Tree Strap 抱箍版)



SYSTEM POWER 系统功率	BEAM ANGLE 角度	LUMINOUS FLUX 光通量	ORDER CODE 订购编码
10W	15° /24° /38° /60° /15*60°	900lm	020.113●▲.▣◎▲

OPTIONAL ACCESSORIES 选购配件


HOOD-3063



SNT-3063




HC-3063



For more detailed luminaire optical data or professional luminaire documents, please contact us.
如需更详细的灯具光学数据或是专业的灯具文件, 请联系我们。

LSP-3075 Series



ORDER OPTIONS 订购选项

COLOUR TEMPERATURE 色温	●
2700K	2
3000K	3
4000K	4
RGB	5
RGBW	6

CRI 显指	▲
80	8
90	9

VOLTAGE 工作电压	▣
AC220-240V	0
DC24V	1

CONTROL 控制协议	◎
ON/OFF	1
0-10V	2
DALI	3
DMX512	4

OPTICS 光学角度	▲
15°	1
24°	2
38°	3
60°	4
15*60°	5



MATERIAL SPECIFICATIONS 材料规格

- Light Window 透光材料 :Tempered white coating glass.T=6mm 钢化超白玻璃 6mm
- Housing 外壳 :Die-casting Sand Black powder coated aluminum 压铸铝 + 砂纹黑粉末涂层
- LED 光源: CREE/CITIZEN/BRIDGELUX 科锐 / 西铁城 / 普瑞
- Driver 驱动 :Driver Inside 内置驱动
- Power Cable 电源线材 : H05RN-F 2X1.0mm² L=2m(low voltage)
H05RN-F 3X1.0mm² L=2m(high voltage)
- Mounting Spike 安装预埋件 : ABS Plastic
- Operating temperature 环境温度 : -20℃~40℃
- Lifetime 灯具寿命 : ≥ 50000hrs 小时




Honeycomb
蜂窝罩



Cut hood
斜口罩



Long hood
直筒罩



Adjustable
可调角度

PRODUCT CONFIGURATOR 产品配置

LSP-3075M (Base 底座版)



SYSTEM POWER 系统功率	BEAM ANGLE 角度	LUMINOUS FLUX 光通量	ORDER CODE 订购编码
15W	15° /24° /38° /60° /15*60°	1150lm	030.111●▲.▣◎▲

LSP-3075S (Spike 地插版)



SYSTEM POWER 系统功率	BEAM ANGLE 角度	LUMINOUS FLUX 光通量	ORDER CODE 订购编码
15W	15° /24° /38° /60° /15*60°	1150lm	030.112●▲.▣◎▲

LSP-3075T (Tree Strap 抱箍版)



SYSTEM POWER 系统功率	BEAM ANGLE 角度	LUMINOUS FLUX 光通量	ORDER CODE 订购编码
15W	15° /24° /38° /60° /15*60°	1150lm	020.113●▲.▣◎▲

OPTIONAL ACCESSORIES 选购配件


HOOD-3075



SNT-3075



HC-3075




For more detailed luminaire optical data or professional luminaire documents, please contact us.
如需更详细的灯具光学数据或是专业的灯具文件, 请联系我们。

LSP-3095 Series



MATERIAL SPECIFICATIONS 材料规格

- Light Window 透光材料 :Tempered white coating glass.T=6mm 钢化超白玻璃 6mm
- Housing 外壳 :Die-casting Sand Black powder coated aluminum 压铸铝 + 砂纹黑粉末涂层
- LED 光源: CREE/CITIZEN/BRIDGELUX 科锐 / 西铁城 / 普瑞
- Driver 驱动 :Driver Inside 内置驱动
- Power Cable 电源线材 : H05RN-F 2X1.0mm² L=2m(low voltage)
H05RN-F 3X1.0mm² L=2m(high voltage)
- Mounting Spike 安装预埋件 : ABS Plastic
- Operating temperature 环境温度 : -20℃~40℃
- Lifetime 灯具寿命: ≥ 50000hrs 小时



PRODUCT CONFIGURATOR 产品配置

LSP-3095M (Base 底座版)				
	SYSTEM POWER 系统功率	BEAM ANGLE 角度	LUMINOUS FLUX 光通量	ORDER CODE 订购编码
	25W	15° /24° /38° /60° /15*60°	1920lm	030.121●▲.▣●▲

LSP-3095S (Spike 地插版)				
	SYSTEM POWER 系统功率	BEAM ANGLE 角度	LUMINOUS FLUX 光通量	ORDER CODE 订购编码
	25W	15° /24° /38° /60° /15*60°	1920lm	030.122●▲.▣●▲

LSP-3095T (Tree Strap 抱箍版)				
	SYSTEM POWER 系统功率	BEAM ANGLE 角度	LUMINOUS FLUX 光通量	ORDER CODE 订购编码
	25W	15° /24° /38° /60° /15*60°	1920lm	020.123●▲.▣●▲

OPTIONAL ACCESSORIES 选购配件




For more detailed luminaire optical data or professional luminaire documents, please contact us.
如需更详细的灯具光学数据或是专业的灯具文件, 请联系我们。

LSP-3115 Series



MATERIAL SPECIFICATIONS 材料规格

- Light Window 透光材料 :Tempered white coating glass.T=6mm 钢化超白玻璃 6mm
- Housing 外壳 :Die-casting Sand Black powder coated aluminum 压铸铝 + 砂纹黑粉末涂层
- LED 光源: CREE/CITIZEN/BRIDGELUX 科锐 / 西铁城 / 普瑞
- Driver 驱动 :Driver Inside 内置驱动
- Power Cable 电源线材 : H05RN-F 2X1.0mm² L=2m(low voltage)
H05RN-F 3X1.0mm² L=2m(high voltage)
- Mounting Spike 安装预埋件 : ABS Plastic
- Operating temperature 环境温度 : -20℃~40℃
- Lifetime 灯具寿命: ≥ 50000hrs 小时



PRODUCT CONFIGURATOR 产品配置

LSP-3115M (Base 底座版)				
	SYSTEM POWER 系统功率	BEAM ANGLE 角度	LUMINOUS FLUX 光通量	ORDER CODE 订购编码
	36W	15° /24° /38° /60° /15*60°	2750lm	030.131●▲.▣●▲

LSP-3115S (Spike 地插版)				
	SYSTEM POWER 系统功率	BEAM ANGLE 角度	LUMINOUS FLUX 光通量	ORDER CODE 订购编码
	36W	15° /24° /38° /60° /15*60°	2750lm	030.132●▲.▣●▲

LSP-3115T (Tree Strap 抱箍版)				
	SYSTEM POWER 系统功率	BEAM ANGLE 角度	LUMINOUS FLUX 光通量	ORDER CODE 订购编码
	36W	15° /24° /38° /60° /15*60°	2750lm	020.133●▲.▣●▲

OPTIONAL ACCESSORIES 选购配件



For more detailed luminaire optical data or professional luminaire documents, please contact us.
如需更详细的灯具光学数据或是专业的灯具文件, 请联系我们。



Underwater luminaires 水下灯

- 70 LED Recessed luminaires for swimming pools
游泳池用嵌入式灯
- 76 LED Fountain luminaire
喷泉灯
- 82 LED Underwater floodlights
水下投光灯





LED Recessed luminaires for swimming pools


游泳池用嵌入式灯

Colour temperature
It is possible to choose cold, neutral or warm white light to achieve ideal integration with the setting or create synesthetic contrasts.


色温
可以选择冷调、中性或暖调的白光，以实现与环境的理想结合或打造视觉对比效果。



Optics 配光



LUW-4116 Series



ORDER OPTIONS 订购选项

COLOUR TEMPERATURE 色温	●
2700K	2
3000K	3
4000K	4
RGB	5
RGBW	6

CRI 显指	▲
80	8
90	9

VOLTAGE 工作电压	■
DC24V	1
DC12V	2

CONTROL 控制协议	◎
ON/OFF	1
0-10V	2
DALI	3
DMX512	4

OPTICS 光学角度	▲
15°	1
25°	2
45°	3
60°	4
15*45°	5



MATERIAL SPECIFICATIONS 材料规格

- Front Ring 前环 :Titanium chrome white stainless steel SUS 316L 镀钛白铬色不锈钢 SUS 316L
- Light Window 透光材料 :Step tempered white coating glass.T=8mm 钢化超白台阶玻璃 8mm
- Housing 外壳 :Electropolishing stainless steel SUS 316L 电解不锈钢 SUS 316L
- LED 光源: CREE/OSRAM/BRIDGELUX 科锐 / 欧司朗 / 普瑞
- Driver 驱动 :Driver Inside 内置驱动

- Power Cable 电源线材 : H07RN-F 2X1.0mm² L=3m(low voltage)
- Mounting Sleeve 安装预埋件 : ABS Plastic
- Operating temperature 环境温度 : -20°C~40°C
- Lifetime 灯具寿命 : ≥ 50000hrs 小时



PRODUCT CONFIGURATOR 产品配置

LUW-4116R (SMD+Lens)

	SYSTEM POWER 系统功率	BEAM ANGLE 角度	LUMINOUS FLUX 光通量	ORDER CODE 订购编码
	8W	15° /25° /45° /60° /15*45°	550lm	040.101●▲.■◎▲

LUW-4116C (COB+Lens)

	SYSTEM POWER 系统功率	BEAM ANGLE 角度	LUMINOUS FLUX 光通量	ORDER CODE 订购编码
	8W	10°	550lm	040.102●▲.■◎1
		20°		040.102●▲.■◎2
		30°		040.102●▲.■◎3

LUW-4116A (Asymmetrical 偏光版)

	SYSTEM POWER 系统功率	BEAM ANGLE 角度	LUMINOUS FLUX 光通量	ORDER CODE 订购编码
	8W	ASY 20*40°	550lm	040.103●▲.■◎A

INSTALLTION ACCESSORIES 安装配件

INS-4116





For more detailed luminaire optical data or professional luminaire documents, please contact us.
如需更详细的灯具光学数据或是专业的灯具文件，请联系我们。

LUW-4160 Series



MATERIAL SPECIFICATIONS 材料规格

- Front Ring 前环 :Titanium chrome white stainless steel SUS 316L 镀钛白铬色不锈钢 SUS 316L
- Light Window 透光材料 :Step tempered white coating glass.T=8mm 钢化超白台阶玻璃 8mm
- Housing 外壳 :Electropolishing stainless steel SUS 316L 电解不锈钢 SUS 316L
- LED 光源: CREE/OSRAM/BRIDGELUX 科锐 / 欧司朗 / 普瑞
- Driver 驱动 :Driver Inside 内置驱动
- Power Cable 电源线材 : H07RN-F 2X1.0mm² L=3m(low voltage)
- Mounting Sleeve 安装预埋件 : ABS Plastic
- Operating temperature 环境温度 : -20℃~40℃
- Lifetime 灯具寿命: ≥ 50000hrs 小时



Warning:
Must be installed under the water to prevent the light from being burnt off because of over-heating.
警告:
必须安装在水下以防止光源因过热而烧毁。

PRODUCT CONFIGURATOR 产品配置


LUW-4160R (SMD+Lens)				
	SYSTEM POWER 系统功率	BEAM ANGLE 角度	LUMINOUS FLUX 光通量	ORDER CODE 订购编码
	12W	15° /25° /45° /60° /15*45°	800lm	040.111●▲.▣●▲

LUW-4160C (COB+Lens)				
	SYSTEM POWER 系统功率	BEAM ANGLE 角度	LUMINOUS FLUX 光通量	ORDER CODE 订购编码
	12W	10°	800lm	040.112●▲.▣●1
		20°		040.112●▲.▣●2
		30°		040.112●▲.▣●3

LUW-4160A (Asymmetrical 偏光版)				
	SYSTEM POWER 系统功率	BEAM ANGLE 角度	LUMINOUS FLUX 光通量	ORDER CODE 订购编码
	12W	ASY 20*40°	800lm	040.113●▲.▣●A

INSTALLTION ACCESSORIES 安装配件

INS-4160





For more detailed luminaire optical data or professional luminaire documents, please contact us.
如需更详细的灯具光学数据或是专业的灯具文件，请联系我们。

LUW-4180 Series



MATERIAL SPECIFICATIONS 材料规格

- Front Ring 前环 :Titanium chrome white stainless steel SUS 316L 镀钛白铬色不锈钢 SUS 316L
- Light Window 透光材料 :Step tempered white coating glass.T=8mm 钢化超白台阶玻璃 8mm
- Housing 外壳 :Electropolishing stainless steel SUS 316L 电解不锈钢 SUS 316L
- LED 光源: CREE/OSRAM/BRIDGELUX 科锐 / 欧司朗 / 普瑞
- Driver 驱动 :Driver Inside 内置驱动
- Power Cable 电源线材 : H07RN-F 2X1.0mm² L=3m(low voltage)
- Mounting Sleeve 安装预埋件 : ABS Plastic
- Operating temperature 环境温度 : -20℃~40℃
- Lifetime 灯具寿命: ≥ 50000hrs 小时



Warning:
Must be installed under the water to prevent the light from being burnt off because of over-heating.
警告:
必须安装在水下以防止光源因过热而烧毁。

PRODUCT CONFIGURATOR 产品配置


LUW-4180R (SMD+Lens)				
	SYSTEM POWER 系统功率	BEAM ANGLE 角度	LUMINOUS FLUX 光通量	ORDER CODE 订购编码
	24W	15° /25° /45° /60° /15*45°	1550lm	040.121●▲.▣●▲

LUW-4180C (COB+Lens)				
	SYSTEM POWER 系统功率	BEAM ANGLE 角度	LUMINOUS FLUX 光通量	ORDER CODE 订购编码
	24W	10°	1550lm	040.122●▲.▣●1
		20°		040.122●▲.▣●2
		30°		040.122●▲.▣●3

LUW-4180A (Asymmetrical 偏光版)				
	SYSTEM POWER 系统功率	BEAM ANGLE 角度	LUMINOUS FLUX 光通量	ORDER CODE 订购编码
	24W	ASY 20*40°	1550lm	040.123●▲.▣●A


INSTALLTION ACCESSORIES 安装配件

INS-4180



For more detailed luminaire optical data or professional luminaire documents, please contact us.
如需更详细的灯具光学数据或是专业的灯具文件，请联系我们。

LUW-4250 Series



ORDER OPTIONS 订购选项

COLOUR TEMPERATURE 色温	●
2700K	2
3000K	3
4000K	4
RGB	5
RGBW	6

CRI 显指	▲
80	8
90	9

VOLTAGE 工作电压	▣
DC24V	1
DC12V	2


CONTROL 控制协议	◎
ON/OFF	1
0-10V	2
DALI	3
DMX512	4

OPTICS 光学角度	▲
15°	1
25°	2
45°	3
60°	4
15*45°	5



MATERIAL SPECIFICATIONS 材料规格

- Front Ring 前环 :Titanium chrome white stainless steel SUS 316L 镀钛白铬色不锈钢 SUS 316L
- Light Window 透光材料 :Step tempered white coating glass.T=8mm 钢化超白台阶玻璃 8mm
- Housing 外壳 :Electropolishing stainless steel SUS 316L 电解不锈钢 SUS 316L
- LED 光源: CREE/OSRAM/BRIDGELUX 科锐 / 欧司朗 / 普瑞
- Driver 驱动 :Driver Inside 内置驱动
- Power Cable 电源线材 : H07RN-F 2X1.0mm² L=3m(low voltage)
- Mounting Sleeve 安装预埋件 : ABS Plastic
- Operating temperature 环境温度 : -20℃~40℃
- Lifetime 灯具寿命 : ≥ 50000hrs 小时



Warning:
Must be installed under the water to prevent the light from being burnt off because of over-heating.
警告:
必须安装在水下以防止光源因过热而烧毁。

PRODUCT CONFIGURATOR 产品配置

LUW-4250R (SMD+Lens)				
	SYSTEM POWER 系统功率	BEAM ANGLE 角度	LUMINOUS FLUX 光通量	ORDER CODE 订购编码
	36W	15° /25° /45° /60° /15*45°	2350lm	040.131●▲.▣◎▲

LUW-4250C (COB+Lens)				
	SYSTEM POWER 系统功率	BEAM ANGLE 角度	LUMINOUS FLUX 光通量	ORDER CODE 订购编码
	36W	10°	2350lm	040.132●▲.▣◎1
		20°		040.132●▲.▣◎2
		30°		040.132●▲.▣◎3

LUW-4250A (Asymmetrical 偏光版)				
	SYSTEM POWER 系统功率	BEAM ANGLE 角度	LUMINOUS FLUX 光通量	ORDER CODE 订购编码
	36W	ASY 20*40°	2350lm	040.133●▲.▣◎A

INSTALLTION ACCESSORIES 安装配件

INS-4250



For more detailed luminaire optical data or professional luminaire documents, please contact us.
如需更详细的灯具光学数据或是专业的灯具文件，请联系我们。






LED Fountain luminaires 喷泉灯

Colour temperature
It is possible to choose cold, neutral or warm white light to achieve ideal integration with the setting or create synesthetic contrasts.


色温
可以选择冷调、中性或暖调的白光，以实现与环境的理想结合或打造视觉对比效果。



Optics 配光



LUW-4115F Series



ORDER OPTIONS 订购选项

COLOUR TEMPERATURE 色温	
2700K	2
3000K	3
4000K	4
RGB	5
RGBW	6

CRI 显指	
80	8
90	9

VOLTAGE 工作电压	
DC24V	1
DC12V	2


CONTROL 控制协议	
ON/OFF	1
0-10V	2
DALI	3
DMX512	4

OPTICS 光学角度	
10°	1
15°	2
25°	3
45°	4
60°	5
15*45°	6



MATERIAL SPECIFICATIONS 材料规格


- Front Ring 前环 :Titanium chrome white stainless steel SUS 316L 镀钛白铬色不锈钢 SUS 316L
- Light Window 透光材料 :Step tempered white coating glass.T=8mm 钢化超白台阶玻璃 8mm
- Housing 外壳 :Electropolishing stainless steel SUS 316L 电解不锈钢 SUS 316L
- LED 光源: CREE/OSRAM/BRIDGELUX 科锐 / 欧司朗 / 普瑞
- Driver 驱动 :Driver Inside 内置驱动
- Power Cable 电源线材 : H07RN-F 2X1.0mm² L=3m(low voltage)
- Mounting Bracket 安装支架 : Electropolishing stainless steel SUS 316L 电解不锈钢 SUS 316L
- Operating temperature 环境温度 : -20℃~40℃
- Lifetime 灯具寿命: ≥ 50000hrs 小时



PRODUCT CONFIGURATOR 产品配置

LUW-411F-U	SYSTEM POWER	BEAM ANGLE	LUMINOUS FLUX	ORDER CODE
	系统功率	角度	光通量	订购编码
	12W	10° /15° /25° /45° 60° /15*45°	780lm	040.141●▲▣●▲

INSTALLTION ACCESSORIES 安装配件



For more detailed luminaire optical data or professional luminaire documents, please contact us.
如需更详细的灯具光学数据或是专业的灯具文件，请联系我们。


LUW-4150F&4170F Series

LUW-4160F Series



MATERIAL SPECIFICATIONS 材料规格

- Front Ring 前环 :Titanium chrome white stainless steel SUS 316L 镀钛白铬色不锈钢 SUS 316L
- Light Window 透光材料 :Step tempered white coating glass.T=8mm 钢化超白台阶玻璃 8mm
- Housing 外壳 :Electropolishing stainless steel SUS 316L 电解不锈钢 SUS 316L
- LED 光源: CREE/OSRAM/BRIDGELUX 科锐 / 欧司朗 / 普瑞
- Driver 驱动 :Driver Inside 内置驱动
- Power Cable 电源线材 : H07RN-F 2X1.0mm² L=3m(low voltage)
- Operating temperature 环境温度 : -20℃~40℃
- Lifetime 灯具寿命: ≥ 50000hrs 小时



Warning:
Must be installed under the water to prevent the light from being burnt off because of over-heating.
警告:
必须安装在水下以防止光源因过热而烧毁。

ORDER OPTIONS 订购选项

COLOUR TEMPERATURE 色温	●
2700K	2
3000K	3
4000K	4
RGB	5
RGBW	6

CRI 显指	▲
80	8
90	9

VOLTAGE 工作电压	▣
DC24V	1
DC12V	2

CONTROL 控制协议	◎
ON/OFF	1
0-10V	2
DALI	3
DMX512	4

OPTICS 光学角度	▲
10°	1
15°	2
25°	3
45°	4
60°	5

PRODUCT CONFIGURATOR 产品配置

LUW-4150F-N (Nozzle Fix 喷嘴固定)


	SYSTEM POWER 系统功率	BEAM ANGLE 角度	LUMINOUS FLUX 光通量	ORDER CODE 订购编码
	18W	10° /15° /25° /45° /60°	1150lm	040.151●▲.▣◎▲

LUW-4170F-S (Screw Fix 螺丝固定)


	SYSTEM POWER 系统功率	BEAM ANGLE 角度	LUMINOUS FLUX 光通量	ORDER CODE 订购编码
	18W	10° /15° /25° /45° /60°	1150lm	040.152●▲.▣◎▲

INSTALLTION ACCESSORIES 安装配件

Water jet pipe 喷水管



Water Nozzle 喷嘴



For more detailed luminaire optical data or professional luminaire documents, please contact us.
如需更详细的灯具光学数据或是专业的灯具文件，请联系我们。

ORDER OPTIONS 订购选项


COLOUR TEMPERATURE 色温	●
2700K	2
3000K	3
4000K	4
RGB	5
RGBW	6

CRI 显指	▲
80	8
90	9

VOLTAGE 工作电压	▣
DC24V	1
DC12V	2

CONTROL 控制协议	◎
ON/OFF	1
0-10V	2
DALI	3
DMX512	4

OPTICS 光学角度	▲
10°	1
15°	2
25°	3
45°	4
60°	5



Warning:
Must be installed under the water to prevent the light from being burnt off because of over-heating.
警告:
必须安装在水下以防止光源因过热而烧毁。


PRODUCT CONFIGURATOR 产品配置

LUW-4160F-N (Nozzle Fix 喷嘴固定)


	SYSTEM POWER 系统功率	BEAM ANGLE 角度	LUMINOUS FLUX 光通量	ORDER CODE 订购编码
	18W	10° /15° /25° /45° /60°	1150lm	040.161●▲.▣◎▲

INSTALLTION ACCESSORIES 安装配件

Water jet pipe 喷水管




Water Nozzle 喷嘴



For more detailed luminaire optical data or professional luminaire documents, please contact us.
如需更详细的灯具光学数据或是专业的灯具文件，请联系我们。

LUW-4182F&4200F Series



ORDER OPTIONS 订购选项

COLOUR TEMPERATURE 色温	●
2700K	2
3000K	3
4000K	4
RGB	5
RGBW	6

CRI 显指	▲
80	8
90	9

VOLTAGE 工作电压	▣
DC24V	1
DC12V	2

CONTROL 控制协议	◎
ON/OFF	1
0-10V	2
DALI	3
DMX512	4

OPTICS 光学角度	▲
10°	1
15°	2
25°	3
45°	4
60°	5



MATERIAL SPECIFICATIONS 材料规格

- Front Ring 前环 :Titanium chrome white stainless steel SUS 316L 镀钛白铬色不锈钢 SUS 316L
- Light Window 透光材料 :Step tempered white coating glass.T=8mm 钢化超白台阶玻璃 8mm
- Housing 外壳 :Electropolishing stainless steel SUS 316L 电解不锈钢 SUS 316L
- LED 光源: CREE/OSRAM/BRIDGELUX 科锐 / 欧司朗 / 普瑞
- Driver 驱动 :Driver Inside 内置驱动
- Power Cable 电源线材 : H07RN-F 2X1.0mm² L=3m(low voltage)
- Operating temperature 环境温度 : -20℃~40℃
- Lifetime 灯具寿命: ≥ 50000hrs 小时



Warning:
Must be installed under the water to prevent the light from being burnt off because of over-heating.
警告:
必须安装在水下以防止光源因过热而烧毁。

PRODUCT CONFIGURATOR 产品配置

LUW-4182F-N (Nozzle Fix 喷嘴固定)

	SYSTEM POWER 系统功率	BEAM ANGLE 角度	LUMINOUS FLUX 光通量	ORDER CODE 订购编码
	24W	10° /15° /25° /45° /60°	1550lm	040.171●▲.▣◎▲

LUW-4200F-S (Screw Fix 螺丝固定)


	SYSTEM POWER 系统功率	BEAM ANGLE 角度	LUMINOUS FLUX 光通量	ORDER CODE 订购编码
	24W	10° /15° /25° /45° /60°	1550lm	040.172●▲.▣◎▲

INSTALLTION ACCESSORIES 安装配件

Water jet pipe 喷水管




G(P/F)11/2"



Water Nozzle 喷嘴



G(P/F)11/2"



For more detailed luminaire optical data or professional luminaire documents, please contact us.
如需更详细的灯具光学数据或是专业的灯具文件, 请联系我们。






LED Underwater floodlights
水下投光灯

Colour temperature
It is possible to choose cold, neutral or warm white light to achieve ideal integration with the setting or create synesthetic contrasts.


色温
可以选择冷调、中性或暖调的白光，以实现与环境的理想结合或打造视觉对比效果。



Optics 配光




LUW-4103 Series



MATERIAL SPECIFICATIONS 材料规格

- Front Ring 前环 :Titanium chrome white stainless steel SUS 316L 镀钛白铬色不锈钢 SUS 316L
- Light Window 透光材料 :Step tempered white coating glass.T=8mm 钢化超白台阶玻璃 8mm
- Housing 外壳 :Electropolishing stainless steel SUS 316L 电解不锈钢 SUS 316L
- LED 光源: CREE/OSRAM/BRIDGELUX 科锐 / 欧司朗 / 普瑞
- Driver 驱动 :Driver Inside 内置驱动
- Power Cable 电源线材 : H07RN-F 2X1.0mm² L=3m(low voltage)
- Mounting Bracket 安装支架 : Electropolishing stainless steel SUS 316L 电解不锈钢 SUS 316L
- Operating temperature 环境温度 : -20°C~40°C
- Lifetime 灯具寿命: ≥ 50000hrs 小时



Warning:
Must be installed under the water to prevent the light from being burnt off because of over-heating.
警告:
必须安装在水下以防止光源因过热而烧毁。

ORDER OPTIONS 订购选项

COLOUR TEMPERATURE 色温	●
2700K	2
3000K	3
4000K	4
RGB	5
RGBW	6

CRI 显指	▲
80	8
90	9

VOLTAGE 工作电压	■
DC24V	1
DC12V	2

CONTROL 控制协议	◎
ON/OFF	1
0-10V	2
DALI	3
DMX512	4

OPTICS 光学角度	▲
15°	1
25°	2
45°	3
60°	4
15*45°	5

PRODUCT CONFIGURATOR 产品配置

LUW-4103R	SYSTEM POWER 系统功率	BEAM ANGLE 角度	LUMINOUS FLUX 光通量	ORDER CODE 订购编码
	8W	15° /25° /45° /60° /15*45°	550lm	040.181●▲.■◎▲

LUW-4103B (Bracket 支架版)	SYSTEM POWER 系统功率	BEAM ANGLE 角度	LUMINOUS FLUX 光通量	ORDER CODE 订购编码
	8W	15° /25° /45° /60° /15*45°	550lm	040.182●▲.■◎▲

INSTALLTION ACCESSORIES 安装配件

INS-4103





For more detailed luminaire optical data or professional luminaire documents, please contact us.
如需更详细的灯具光学数据或是专业的灯具文件，请联系我们。

LUW-4141 Series



MATERIAL SPECIFICATIONS 材料规格

- Front Ring 前环 :Titanium chrome white stainless steel SUS 316L 镀钛白铬色不锈钢 SUS 316L
- Light Window 透光材料 :Step tempered white coating glass.T=8mm 钢化超白台阶玻璃 8mm
- Housing 外壳 :Electropolishing stainless steel SUS 316L 电解不锈钢 SUS 316L
- LED 光源: CREE/OSRAM/BRIDGELUX 科锐 / 欧司朗 / 普瑞
- Driver 驱动 :Driver Inside 内置驱动
- Power Cable 电源线材 : H07RN-F 2X1.0mm² L=3m(low voltage)
- Mounting Bracket 安装支架 : Electropolishing stainless steel SUS 316L 电解不锈钢 SUS 316L
- Operating temperature 环境温度 : -20℃~40℃
- Lifetime 灯具寿命: ≥ 50000hrs 小时



Warning:
Must be installed under the water to prevent the light from being burnt off because of over-heating.

警告:
必须安装在水下以防止光源因过热而烧毁。

ORDER OPTIONS 订购选项

COLOUR TEMPERATURE 色温	●
2700K	2
3000K	3
4000K	4
RGB	5
RGBW	6

CRI 显指	▲
80	8
90	9

VOLTAGE 工作电压	▣
DC24V	1
DC12V	2

CONTROL 控制协议	◎
ON/OFF	1
0-10V	2
DALI	3
DMX512	4

OPTICS 光学角度	▲
15°	1
25°	2
45°	3
60°	4
15*45°	5

PRODUCT CONFIGURATOR 产品配置

	SYSTEM POWER 系统功率	BEAM ANGLE 角度	LUMINOUS FLUX 光通量	ORDER CODE 订购编码
	12W	15° /25° /45° /60° /15*45°	800lm	040.191●▲.▣◎▲

LUW-4141B (Bracket 支架版)

	SYSTEM POWER 系统功率	BEAM ANGLE 角度	LUMINOUS FLUX 光通量	ORDER CODE 订购编码
	12W	15° /25° /45° /60° /15*45°	800lm	040.192●▲.▣◎▲

INSTALLTION ACCESSORIES 安装配件





For more detailed luminaire optical data or professional luminaire documents, please contact us.
如需更详细的灯具光学数据或是专业的灯具文件，请联系我们。

LUW-4163 Series



MATERIAL SPECIFICATIONS 材料规格

- Front Ring 前环 :Titanium chrome white stainless steel SUS 316L 镀钛白铬色不锈钢 SUS 316L
- Light Window 透光材料 :Step tempered white coating glass.T=8mm 钢化超白台阶玻璃 8mm
- Housing 外壳 :Electropolishing stainless steel SUS 316L 电解不锈钢 SUS 316L
- LED 光源: CREE/OSRAM/BRIDGELUX 科锐 / 欧司朗 / 普瑞
- Driver 驱动 :Driver Inside 内置驱动
- Power Cable 电源线材 : H07RN-F 2X1.0mm² L=3m(low voltage)
- Mounting Bracket 安装支架 : Electropolishing stainless steel SUS 316L 电解不锈钢 SUS 316L
- Operating temperature 环境温度 : -20℃~40℃
- Lifetime 灯具寿命: ≥ 50000hrs 小时



Warning:
Must be installed under the water to prevent the light from being burnt off because of over-heating.

警告:
必须安装在水下以防止光源因过热而烧毁。

ORDER OPTIONS 订购选项

COLOUR TEMPERATURE 色温	●
2700K	2
3000K	3
4000K	4
RGB	5
RGBW	6

CRI 显指	▲
80	8
90	9

VOLTAGE 工作电压	▣
DC24V	1
DC12V	2

CONTROL 控制协议	◎
ON/OFF	1
0-10V	2
DALI	3
DMX512	4

OPTICS 光学角度	▲
15°	1
25°	2
45°	3
60°	4
15*45°	5

PRODUCT CONFIGURATOR 产品配置

	SYSTEM POWER 系统功率	BEAM ANGLE 角度	LUMINOUS FLUX 光通量	ORDER CODE 订购编码
	24W	15° /25° /45° /60° /15*45°	1550lm	040.201●▲.▣◎▲

LUW-4163B (Bracket 支架版)

	SYSTEM POWER 系统功率	BEAM ANGLE 角度	LUMINOUS FLUX 光通量	ORDER CODE 订购编码
	24W	15° /25° /45° /60° /15*45°	1550lm	040.202●▲.▣◎▲

INSTALLTION ACCESSORIES 安装配件





For more detailed luminaire optical data or professional luminaire documents, please contact us.
如需更详细的灯具光学数据或是专业的灯具文件，请联系我们。

LUW-4223 Series



MATERIAL SPECIFICATIONS 材料规格

- Front Ring 前环 :Titanium chrome white stainless steel SUS 316L 镀钛白铬色不锈钢 SUS 316L
- Light Window 透光材料 :Step tempered white coating glass.T=8mm 钢化超白台阶玻璃 8mm
- Housing 外壳 :Electropolishing stainless steel SUS 316L 电解不锈钢 SUS 316L
- LED 光源: CREE/OSRAM/BRIDGELUX 科锐 / 欧司朗 / 普瑞
- Driver 驱动 :Driver Inside 内置驱动
- Power Cable 电源线材 : H07RN-F 2X1.0mm² L=3m(low voltage)
- Mounting Bracket 安装支架: Electropolishing stainless steel SUS 316L 电解不锈钢 SUS 316L
- Operating temperature 环境温度 : -20℃~40℃
- Lifetime 灯具寿命: ≥ 50000hrs 小时



Warning:
Must be installed under the water to prevent the light from being burnt off because of over-heating.
警告:
必须安装在水下以防止光源因过热而烧毁。

ORDER OPTIONS 订购选项

COLOUR TEMPERATURE 色温	●
2700K	2
3000K	3
4000K	4
RGB	5
RGBW	6

CRI 显指	▲
80	8
90	9

VOLTAGE 工作电压	☐
DC24V	1
DC12V	2

CONTROL 控制协议	◎
ON/OFF	1
0-10V	2
DALI	3
DMX512	4

OPTICS 光学角度	▲
15°	1
25°	2
45°	3
60°	4
15*45°	5

PRODUCT CONFIGURATOR 产品配置

LUW-4223R

	SYSTEM POWER 系统功率	BEAM ANGLE 角度	LUMINOUS FLUX 光通量	ORDER CODE 订购编码
	36W	15° /25° /45° /60° /15*45°	2300lm	040.211●▲.☐◎▲

LUW-4223B (Bracket 支架版)

	SYSTEM POWER 系统功率	BEAM ANGLE 角度	LUMINOUS FLUX 光通量	ORDER CODE 订购编码
	36W	15° /25° /45° /60° /15*45°	2300lm	040.212●▲.☐◎▲

INSTALLTION ACCESSORIES 安装配件

INS-4163



For more detailed luminaire optical data or professional luminaire documents, please contact us.
如需更详细的灯具光学数据或是专业的灯具文件，请联系我们。





Wall luminaires 壁灯

90 LED Recessed wall luminaires
嵌入式壁灯





LED Recessed wall luminaires 嵌入式壁灯

Colour temperature

It is possible to choose cold, neutral or warm white light to achieve ideal integration with the setting or create synesthetic contrasts.



2700k

3000k




4000k



Optics 配光




Asymmetrica light distribution 不对称光



Diffuser 漫射光



LSL-1080 Series



ORDER OPTIONS 订购选项

COLOUR TEMPERATURE 色温	
2700K	2
3000K	3
4000K	4

CRI 显指	
80	8
90	9

VOLTAGE 工作电压	
AC220-240V	0
DC24V	1

CONTROL 控制协议	
ON/OFF	1
0-10V	2
DALI	3
DMX512	4

OPTICS 光学角度	
ASY 30°	A

MATEIAL COLOUR 外观颜色	
Black	6
Silver	7
White	8



MATERIAL SPECIFICATIONS 材料规格

- Front Ring 前环 :Die-casting Sand Black powder coated aluminum 压铸铝 + 砂纹黑粉末涂层
- Light Window 透光材料 :Tempered white coating glass 钢化超白玻璃
- Housing 外壳 :Die-casting Sand Black powder coated aluminum 压铸铝 + 砂纹黑粉末涂层
- LED 光源 : CREE/OSRAM/BRIDGELUX 科锐 / 欧司朗 / 普瑞
- Driver 驱动 :Driver Inside 内置驱动
- Power Cable 电源线材 : H05RN-F 2X1.0mm² L=0.25m(low voltage)
H05RN-F 3X1.0mm² L=0.25m(high voltage)
- Mounting Sleeve 安装预埋件 : ABS Plastic
- Operating temperature 环境温度 : -20℃~40℃
- Lifetime 灯具寿命 : ≥ 50000hrs 小时



Lighting Effect
灯光效果



Installation with clips embedded into sleeve,fix on the concrete wall
使用嵌入的夹子安装套筒，固定在混凝土墙上。



Installation with clips directly
直接用弹片安装

PRODUCT CONFIGURATOR 产品配置

LSL-1080R

	SYSTEM POWER 系统功率	BEAM ANGLE 角度	LUMINOUS FLUX 光通量	ORDER CODE 订购编码
	2.5W	ASY 30°	150lm	010.101●▲▣●A

LSL-1080S

	SYSTEM POWER 系统功率	BEAM ANGLE 角度	LUMINOUS FLUX 光通量	ORDER CODE 订购编码
	2.5W	ASY 30°	150lm	010.111●▲▣●A

LSL-1080E


	SYSTEM POWER 系统功率	BEAM ANGLE 角度	LUMINOUS FLUX 光通量	ORDER CODE 订购编码
	2.5W	ASY 30°	150lm	010.121●▲▣●A

LSL-1080F

	SYSTEM POWER 系统功率	BEAM ANGLE 角度	LUMINOUS FLUX 光通量	ORDER CODE 订购编码
	2.5W	ASY 30°	150lm	010.131●▲▣●A

INSTALLTION ACCESSORIES 安装配件

INS-1080




For more detailed luminaire optical data or professional luminaire documents, please contact us.
如需更详细的灯具光学数据或是专业的灯具文件，请联系我们。

LSL-1097R Series



MATERIAL SPECIFICATIONS 材料规格

- Front Ring 前环 :Die-casting Sand Black powder coated aluminum 压铸铝 + 砂纹黑粉末涂层
- Light Window 透光材料 :Tempered white coating glass 钢化超白玻璃
- Housing 外壳 :Die-casting Sand Black powder coated aluminum 压铸铝 + 砂纹黑粉末涂层
- LED 光源: CREE/OSRAM/BRIDGELUX 科锐 / 欧司朗 / 普瑞
- Driver 驱动 :Driver Inside 内置驱动
- Power Cable 电源线材 : H05RN-F 2X1.0mm² L=0.25m(low voltage)
H05RN-F 3X1.0mm² L=0.25m(high voltage)
- Mounting Sleeve 安装预埋件 : ABS Plastic
- Operating temperature 环境温度 : -20℃~40℃
- Lifetime 灯具寿命: ≥ 50000hrs 小时



ORDER OPTIONS 订购选项

COLOUR TEMPERATURE 色温	
2700K	2
3000K	3
4000K	4

CRI 显指	
80	8
90	9

VOLTAGE 工作电压	
AC220-240V	0
DC24V	1

CONTROL 控制协议	
ON/OFF	1
0-10V	2
DALI	3
DMX512	4

OPTICS 光学角度	
ASY 90°	A


MATEIAL COLOUR 外观颜色	
Black	6
Silver	7
White	8



PRODUCT CONFIGURATOR 产品配置

LSL-1097R				
	SYSTEM POWER 系统功率	BEAM ANGLE 角度	LUMINOUS FLUX 光通量	ORDER CODE 订购编码
	1.5W	ASY 90°	90lm	010.14

INSTALLTION ACCESSORIES 安装配件




LSL-1095S Series



MATERIAL SPECIFICATIONS 材料规格

- Front Ring 前环 :Die-casting Sand Black powder coated aluminum 压铸铝 + 砂纹黑粉末涂层
- Light Window 透光材料 :Tempered white coating glass 钢化超白玻璃
- Housing 外壳 :Die-casting Sand Black powder coated aluminum 压铸铝 + 砂纹黑粉末涂层
- LED 光源: CREE/OSRAM/BRIDGELUX 科锐 / 欧司朗 / 普瑞
- Driver 驱动 :Driver Inside 内置驱动
- Power Cable 电源线材 : H05RN-F 2X1.0mm² L=0.25m(low voltage)
H05RN-F 3X1.0mm² L=0.25m(high voltage)
- Mounting Sleeve 安装预埋件 : ABS Plastic
- Operating temperature 环境温度 : -20℃~40℃
- Lifetime 灯具寿命: ≥ 50000hrs 小时



ORDER OPTIONS 订购选项

COLOUR TEMPERATURE 色温	
2700K	2
3000K	3
4000K	4

CRI 显指	
80	8
90	9

VOLTAGE 工作电压	
AC220-240V	0
DC24V	1

CONTROL 控制协议	
ON/OFF	1
0-10V	2
DALI	3
DMX512	4

OPTICS 光学角度	
ASY 90°	A


MATEIAL COLOUR 外观颜色	
Black	6
Silver	7
White	8



PRODUCT CONFIGURATOR 产品配置

LSL-1095S				
	SYSTEM POWER 系统功率	BEAM ANGLE 角度	LUMINOUS FLUX 光通量	ORDER CODE 订购编码
	1.5W	ASY 90°	90lm	010.15

INSTALLTION ACCESSORIES 安装配件



For more detailed luminaire optical data or professional luminaire documents, please contact us.
如需更详细的灯具光学数据或是专业的灯具文件，请联系我们。


For more detailed luminaire optical data or professional luminaire documents, please contact us.
如需更详细的灯具光学数据或是专业的灯具文件，请联系我们。

LSL-1095S Series



MATERIAL SPECIFICATIONS 材料规格

- Front Ring 前环 :Die-casting Sand Black powder coated aluminum 压铸铝 + 砂纹黑粉末涂层
- Light Window 透光材料 :Tempered white coating glass 钢化超白玻璃
- Housing 外壳 :Die-casting Sand Black powder coated aluminum 压铸铝 + 砂纹黑粉末涂层
- LED 光源: CREE/OSRAM/BRIDGELUX 科锐 / 欧司朗 / 普瑞
- Driver 驱动 :Driver Inside 内置驱动
- Power Cable 电源线材 : H05RN-F 2X1.0mm² L=0.25m(low voltage)
H05RN-F 3X1.0mm² L=0.25m(high voltage)
- Mounting Sleeve 安装预埋件 : ABS Plastic
- Operating temperature 环境温度 : -20℃~40℃
- Lifetime 灯具寿命: ≥ 50000hrs 小时



ORDER OPTIONS 订购选项

COLOUR TEMPERATURE 色温	
2700K	2
3000K	3
4000K	4

CRI 显指	
80	8
90	9

VOLTAGE 工作电压	
AC220-240V	0
DC24V	1

CONTROL 控制协议	
ON/OFF	1
0-10V	2
DALI	3
DMX512	4

OPTICS 光学角度	
ASY 65°	A


MATEIAL COLOUR 外观颜色	
Black	6
Grey	7
White	8



PRODUCT CONFIGURATOR 产品配置

LSL-1095S				
	SYSTEM POWER 系统功率	BEAM ANGLE 角度	LUMINOUS FLUX 光通量	ORDER CODE 订购编码
	3W	ASY 65°	150lm	010.16●▲.□●A

INSTALLTION ACCESSORIES 安装配件




LSL-1195L Series



MATERIAL SPECIFICATIONS 材料规格

- Front Ring 前环 :Die-casting Sand Black powder coated aluminum 压铸铝 + 砂纹黑粉末涂层
- Light Window 透光材料 :Tempered white coating glass 钢化超白玻璃
- Housing 外壳 :Die-casting Sand Black powder coated aluminum 压铸铝 + 砂纹黑粉末涂层
- LED 光源: CREE/OSRAM/BRIDGELUX 科锐 / 欧司朗 / 普瑞
- Driver 驱动 :Driver Inside 内置驱动
- Power Cable 电源线材 : H05RN-F 2X1.0mm² L=0.25m(low voltage)
H05RN-F 3X1.0mm² L=0.25m(high voltage)
- Mounting Sleeve 安装预埋件 : ABS Plastic
- Operating temperature 环境温度 : -20℃~40℃
- Lifetime 灯具寿命: ≥ 50000hrs 小时



ORDER OPTIONS 订购选项

COLOUR TEMPERATURE 色温	
2700K	2
3000K	3
4000K	4


CRI 显指	
80	8
90	9

VOLTAGE 工作电压	
AC220-240V	0
DC24V	1

CONTROL 控制协议	
ON/OFF	1
0-10V	2
DALI	3
DMX512	4

OPTICS 光学角度	
ASY 90°	A

MATEIAL COLOUR 外观颜色	
Black	6
Silver	7
White	8




PRODUCT CONFIGURATOR 产品配置

LSL-1195L-AS (Asymmetrical 偏光版)				
	SYSTEM POWER 系统功率	BEAM ANGLE 角度	LUMINOUS FLUX 光通量	ORDER CODE 订购编码
	6W	ASY 90°	440lm	010.17●▲.□●A

LSL-1195L-CL (Asymmetrical 偏光透镜版)				
	SYSTEM POWER 系统功率	BEAM ANGLE 角度	LUMINOUS FLUX 光通量	ORDER CODE 订购编码
	6W	ASY 20*40°	440lm	010.176●▲.□●A

LSL-1195L-FR (Diffuser 面光版)				
	SYSTEM POWER 系统功率	BEAM ANGLE 角度	LUMINOUS FLUX 光通量	ORDER CODE 订购编码
	6W	Diffuser 漫射光	440lm	010.176●▲.□●D


INSTALLTION ACCESSORIES 安装配件



For more detailed luminaire optical data or professional luminaire documents, please contact us.
如需更详细的灯具光学数据或是专业的灯具文件，请联系我们。



LSL-1328L Series



ORDER OPTIONS 订购选项

COLOUR TEMPERATURE 色温	
2700K	2
3000K	3
4000K	4

CRI 显指	
80	8
90	9

VOLTAGE 工作电压	
AC220-240V	0
DC24V	1

CONTROL 控制协议	
ON/OFF	1
0-10V	2
DALI	3
DMX512	4

OPTICS 光学角度	
ASY 90°	A

MATEIAL COLOUR 外观颜色	
Black	6
Silver	7
White	8



MATERIAL SPECIFICATIONS 材料规格

- Front Ring 前环 :Die-casting Sand Black powder coated aluminum 压铸铝 + 砂纹黑粉末涂层
- Light Window 透光材料 :Tempered white coating glass 钢化超白玻璃
- Housing 外壳 :Die-casting Sand Black powder coated aluminum 压铸铝 + 砂纹黑粉末涂层
- LED 光源: CREE/OSRAM/BRIDGELUX 科锐 / 欧司朗 / 普瑞
- Driver 驱动 :Driver Inside 内置驱动
- Power Cable 电源线材 : H05RN-F 2X1.0mm² L=0.25m(low voltage)
H05RN-F 3X1.0mm² L=0.25m(high voltage)
- Mounting Sleeve 安装预埋件 : ABS Plastic
- Operating temperature 环境温度 : -20℃~40℃
- Lifetime 灯具寿命: ≥ 50000hrs 小时



Lighting Effect
灯光效果

PRODUCT CONFIGURATOR 产品配置


LSL-1328L-AS (Asymmetrical 偏光版)				
	SYSTEM POWER 系统功率	BEAM ANGLE 角度	LUMINOUS FLUX 光通量	ORDER CODE 订购编码
	12W	ASY 90°	890lm	010.17 $\blacksquare$ ●▲.▣●A

LSL-1328L-CL (Asymmetrical 偏光透镜版)				
	SYSTEM POWER 系统功率	BEAM ANGLE 角度	LUMINOUS FLUX 光通量	ORDER CODE 订购编码
	12W	ASY 20*40°	890lm	010.176●●▲.▣●A

LSL-1328L-FR (Diffuser 面光版)				
	SYSTEM POWER 系统功率	BEAM ANGLE 角度	LUMINOUS FLUX 光通量	ORDER CODE 订购编码
	12W	Diffuser 漫射光	890lm	010.176●●▲.▣●D


INSTALLTION ACCESSORIES 安装配件

INS-1328L



For more detailed luminaire optical data or professional luminaire documents, please contact us.
如需更详细的灯具光学数据或是专业的灯具文件, 请联系我们。

LSL-1060H Series



ORDER OPTIONS 订购选项

COLOUR TEMPERATURE 色温	
2700K	2
3000K	3
4000K	4

CRI 显指	
80	8
90	9

VOLTAGE 工作电压	
AC220-240V	0
DC24V	1

CONTROL 控制协议	
ON/OFF	1
0-10V	2
DALI	3
DMX512	4


OPTICS 光学角度	
ASY 10°	A

MATEIAL COLOUR 外观颜色	
Black	6
Silver	7
White	8



MATERIAL SPECIFICATIONS 材料规格

- Front Ring 前环 :Die-casting Sand Black powder coated aluminum 压铸铝 + 砂纹黑粉末涂层
- Light Window 透光材料 :Tempered white coating glass 钢化超白玻璃
- Housing 外壳 :Die-casting Sand Black powder coated aluminum 压铸铝 + 砂纹黑粉末涂层
- LED 光源: CREE/OSRAM/BRIDGELUX 科锐 / 欧司朗 / 普瑞
- Driver 驱动 :Driver Inside 内置驱动
- Power Cable 电源线材 : H05RN-F 2X1.0mm² L=0.25m(low voltage)
H05RN-F 3X1.0mm² L=0.25m(high voltage)
- Mounting Sleeve 安装预埋件 : ABS Plastic
- Operating temperature 环境温度 : -20℃~40℃
- Lifetime 灯具寿命: ≥ 50000hrs 小时



Lighting Effect
灯光效果

PRODUCT CONFIGURATOR 产品配置

LSL-1060H-AS				
	SYSTEM POWER 系统功率	BEAM ANGLE 角度	LUMINOUS FLUX 光通量	ORDER CODE 订购编码
	3W	ASY 10°	160lm	010.18 $\blacksquare$ ●▲.▣●A

INSTALLTION ACCESSORIES 安装配件

INS-1060H




For more detailed luminaire optical data or professional luminaire documents, please contact us.
如需更详细的灯具光学数据或是专业的灯具文件, 请联系我们。

LSL-1106 Series



MATERIAL SPECIFICATIONS 材料规格

- Front Ring 前环 :Die-casting Sand Black powder coated aluminum 压铸铝 + 砂纹黑粉末涂层
- Light Window 透光材料 :Tempered white coating glass 钢化超白玻璃
- Housing 外壳 :Die-casting Sand Black powder coated aluminum 压铸铝 + 砂纹黑粉末涂层
- LED 光源: CREE/OSRAM/BRIDGELUX 科锐 / 欧司朗 / 普瑞
- Driver 驱动 :Driver Inside 内置驱动
- Power Cable 电源线材 : H05RN-F 2X1.0mm² L=0.25m(low voltage)
H05RN-F 3X1.0mm² L=0.25m(high voltage)
- Mounting Sleeve 安装预埋件 : ABS Plastic
- Operating temperature 环境温度 : -20℃~40℃
- Lifetime 灯具寿命: ≥ 50000hrs 小时



ORDER OPTIONS 订购选项

COLOUR TEMPERATURE 色温	
2700K	2
3000K	3
4000K	4

CRI 显指	
80	8
90	9

VOLTAGE 工作电压	
AC220-240V	0
DC24V	1

CONTROL 控制协议	
ON/OFF	1
0-10V	2
DALI	3
DMX512	4

OPTICS 光学角度	
ASY 60°	A

MATEIAL COLOUR 外观颜色	
Black	6
Silver	7
White	8




PRODUCT CONFIGURATOR 产品配置

LSL-1106L-AS				
	SYSTEM POWER 系统功率	BEAM ANGLE 角度	LUMINOUS FLUX 光通量	ORDER CODE 订购编码
	3W	ASY 60°	160lm	010.19          


LSL-1106H-AS				
	SYSTEM POWER 系统功率	BEAM ANGLE 角度	LUMINOUS FLUX 光通量	ORDER CODE 订购编码
	3W	ASY 60°	160lm	010.20          

INSTALLTION ACCESSORIES 安装配件




For more detailed luminaire optical data or professional luminaire documents, please contact us.
如需更详细的灯具光学数据或是专业的灯具文件，请联系我们。

LSL-1118 Series



MATERIAL SPECIFICATIONS 材料规格

- Front Ring 前环 :Die-casting Sand Black powder coated aluminum 压铸铝 + 砂纹黑粉末涂层
- Light Window 透光材料 :Tempered white coating glass 钢化超白玻璃
- Housing 外壳 :Die-casting Sand Black powder coated aluminum 压铸铝 + 砂纹黑粉末涂层
- LED 光源: CREE/OSRAM/BRIDGELUX 科锐 / 欧司朗 / 普瑞
- Driver 驱动 :Driver Inside 内置驱动
- Power Cable 电源线材 : H05RN-F 2X1.0mm² L=0.25m(low voltage)
H05RN-F 3X1.0mm² L=0.25m(high voltage)
- Mounting Sleeve 安装预埋件 : ABS Plastic
- Operating temperature 环境温度 : -20℃~40℃
- Lifetime 灯具寿命: ≥ 50000hrs 小时



ORDER OPTIONS 订购选项

COLOUR TEMPERATURE 色温	
2700K	2
3000K	3
4000K	4


CRI 显指	
80	8
90	9

VOLTAGE 工作电压	
AC220-240V	0
DC24V	1

CONTROL 控制协议	
ON/OFF	1
0-10V	2
DALI	3
DMX512	4

OPTICS 光学角度	
ASY 60°	A

MATEIAL COLOUR 外观颜色	
Black	6
Silver	7
White	8




PRODUCT CONFIGURATOR 产品配置

LSL-1118V-BK				
	SYSTEM POWER 系统功率	BEAM ANGLE 角度	LUMINOUS FLUX 光通量	ORDER CODE 订购编码
	2.8W	ASY 65°	160lm	010.19          

LSL-1118L-BK				
	SYSTEM POWER 系统功率	BEAM ANGLE 角度	LUMINOUS FLUX 光通量	ORDER CODE 订购编码
	2.8W	ASY 60°	160lm	010.20          

INSTALLTION ACCESSORIES 安装配件




For more detailed luminaire optical data or professional luminaire documents, please contact us.
如需更详细的灯具光学数据或是专业的灯具文件，请联系我们。

LSL-1120S Series



MATERIAL SPECIFICATIONS 材料规格

- Front Ring 前环 :Die-casting Sand Black powder coated aluminum 压铸铝 + 砂纹黑粉末涂层
- Light Window 透光材料 :Tempered white coating glass 钢化超白玻璃
- Housing 外壳 :Die-casting Sand Black powder coated aluminum 压铸铝 + 砂纹黑粉末涂层
- LED 光源: CREE/OSRAM/BRIDGELUX 科锐 / 欧司朗 / 普瑞
- Driver 驱动 :Driver Inside 内置驱动
- Power Cable 电源线材 : H05RN-F 2X1.0mm² L=0.25m(low voltage)
H05RN-F 3X1.0mm² L=0.25m(high voltage)
- Mounting Sleeve 安装预埋件 : Zinc-coated steel 镀锌钢
- Operating temperature 环境温度 : -20℃~40℃
- Lifetime 灯具寿命: ≥ 50000hrs 小时



ORDER OPTIONS 订购选项

COLOUR TEMPERATURE 色温	
2700K	2
3000K	3
4000K	4

CRI 显指	
80	8
90	9

VOLTAGE 工作电压	
AC220-240V	0
DC24V	1

CONTROL 控制协议	
ON/OFF	1
0-10V	2
DALI	3
DMX512	4

OPTICS 光学角度	
ASY 70°	A

MATEIAL COLOUR 外观颜色	
Black	6
Silver	7
White	8




PRODUCT CONFIGURATOR 产品配置

LSL-1120S-AS				
	SYSTEM POWER 系统功率	BEAM ANGLE 角度	LUMINOUS FLUX 光通量	ORDER CODE 订购编码
	3W	ASY 70°	160lm	010.21●▲. □●D

LSL-1120S-FR				
	SYSTEM POWER 系统功率	BEAM ANGLE 角度	LUMINOUS FLUX 光通量	ORDER CODE 订购编码
	3W	Diffuser 漫射光	160lm	010.22●▲. □●D

INSTALLTION ACCESSORIES 安装配件

INS-1120S



For more detailed luminaire optical data or professional luminaire documents, please contact us.
如需更详细的灯具光学数据或是专业的灯具文件，请联系我们。

LSL-1160S Series



MATERIAL SPECIFICATIONS 材料规格

- Front Ring 前环 :Die-casting Sand Black powder coated aluminum 压铸铝 + 砂纹黑粉末涂层
- Light Window 透光材料 :Tempered white coating glass 钢化超白玻璃
- Housing 外壳 :Die-casting Sand Black powder coated aluminum 压铸铝 + 砂纹黑粉末涂层
- LED 光源: CREE/OSRAM/BRIDGELUX 科锐 / 欧司朗 / 普瑞
- Driver 驱动 :Driver Inside 内置驱动
- Power Cable 电源线材 : H05RN-F 2X1.0mm² L=0.25m(low voltage)
H05RN-F 3X1.0mm² L=0.25m(high voltage)
- Mounting Sleeve 安装预埋件 : Zinc-coated steel 镀锌钢
- Operating temperature 环境温度 : -20℃~40℃
- Lifetime 灯具寿命: ≥ 50000hrs 小时



ORDER OPTIONS 订购选项

COLOUR TEMPERATURE 色温	
2700K	2
3000K	3
4000K	4

CRI 显指	
80	8
90	9

VOLTAGE 工作电压	
AC220-240V	0
DC24V	1

CONTROL 控制协议	
ON/OFF	1
0-10V	2
DALI	3
DMX512	4

OPTICS 光学角度	
ASY 70°	A

MATEIAL COLOUR 外观颜色	
Black	6
Silver	7
White	8




PRODUCT CONFIGURATOR 产品配置

LSL-1160S-AS				
	SYSTEM POWER 系统功率	BEAM ANGLE 角度	LUMINOUS FLUX 光通量	ORDER CODE 订购编码
	6W	ASY 70°	320lm	010.23●▲. □●A

LSL-1160S-FR				
	SYSTEM POWER 系统功率	BEAM ANGLE 角度	LUMINOUS FLUX 光通量	ORDER CODE 订购编码
	6W	Diffuser 漫射光	320lm	010.24●▲. □●D

INSTALLTION ACCESSORIES 安装配件

INS-1160S



For more detailed luminaire optical data or professional luminaire documents, please contact us.
如需更详细的灯具光学数据或是专业的灯具文件，请联系我们。



Appendix 附录

- 104 Information for the reader
给读者的信息
- 106 Legend
图例说明
- 107 Contacts
联系我们

防护等级

夹具对固体和液体渗透的阻力由 IP 前缀（国际保护）和两个数字表示。第一个数字表示防止固体进入的防护等级，第二个数字表示防止液体进入（IEC 529 – EN 60529 出版物）。根据 CEI EN 50102，字母 IK 表示灯具的抗冲击等级。

第一识别号 防止固体渗透的防护等级。		第二识别号 防止液体渗透的防护等级。		抗冲击等级 其根据 CEI EN 50102 指定抗冲击等级。	
0	无防护	0	无防护	IK00	无防护
1	防止大于 50 mm 的固体渗透。	1 	防止水滴垂直下落	IK01	防止 0.15 J 冲击
				IK02	防止 0.2 J 冲击
2	防止大于 12 mm 的固体渗透。	2	防止最大 15° 角度水滴下落	IK03	防止 0.35 J 冲击
				IK04	防止 0.5 J 冲击
3	防止大于 2.5 mm 的固体渗透。	3 	防雨	IK05	防止 0.7 J 冲击
		4 	防溅湿	IK06	防止 1 J 冲击
4	防止大于 1 mm 的固体渗透。	5  	防止水喷射	IK07	防止 2 J 冲击
		6	防止波动	IK08	防止 5 J 冲击
5 	防止灰尘渗透	7 	防浸水	IK09	防止 10 J 冲击
				IK10	防止 20 J 冲击
6 	完全防止灰尘渗透	8    	防止长时间浸泡的影响		

配件分类

基于电子保护的配件分类。

根据安装用表面的可燃性对配件进行分类。

I 类 	各部分均具有功能性绝缘，如果装置固定，则会带有接地端子或夹子；如果装置可移动，则配有接地线和带接地触点的相关插头的电源电缆。		配件可以安装在通常易燃的表面上。
II 类 	每一部分都有双重绝缘和/或加强绝缘，无接地连接。		
III 类 	设计用于连接低压电路，没有任何内部或外部电路在不同于安全低压的电压下工作。		

Degree of protection

The resistance offered by the fixture to the penetration of solids and liquids is indicated by the IP prefix (International Protection) followed by two numbers. The first number identifies the degree of protection against the ingress of solids and the second number against liquids (IEC 529 – EN 60529 publication). The letters IK indicate the level of shock resistance of the luminaire, according to CEI EN 50102.

FIRST IDENTIFICATION NUMBER Degree of protection against penetration of solids.		SECOND IDENTIFICATION NUMBER Degree of protection against penetration of liquids.		LEVEL OF SHOCK RESISTANCE It designates the level of shock resistance according to CEI EN 50102.	
0	Not protected	0	Not protected	IK00	Not protected
1	Protected against penetration of solids larger than 50 mm.	1 	Protected against the vertical fall of water drops	IK01	Protected against 0.15 J shocks
				IK02	Protected against 0.2 J shocks
2	Protected against penetration of solids larger than 12 mm.	2	Protected against the fall of water at a maximum angle of 15°	IK03	Protected against 0.35 J shocks
				IK04	Protected against 0.5 J shocks
3	Protected against penetration of solids larger than 2.5 mm.	3 	Protected against rain	IK05	Protected against 0.7 J shocks
		4 	Protected against splashes	IK06	Protected against 1 J shocks
4	Protected against the penetration of solids larger than 1 mm.	5  	Protected against jets of water	IK07	Protected against 2 J shocks
		6	Protected against waves	IK08	Protected against 5 J shocks
5 	Protected against the penetration of dust	7 	Protected against the effects of immersion	IK09	Protected against 10 J shocks
				IK10	Protected against 20 J shocks
6 	Completely protected against penetration of dust	8    	Protected against the effects of prolonged immersion		

Classification of fittings

Classification of fittings according to electrical protection.

Classification of fittings according to the flammability of the surfaces used for installation.

Class I 	With functional insulation in every part and with earth terminal or clamp if the unit is fixed, or with electric power supply cable complete with earth wires and relative plug with earth contact if the unit is mobile.
Class II 	With double insulation and/or reinforced insulation in every part and without earth connections.
Class III 	Designed for connecting to low voltage circuits, without any internal or external circuit functioning at a voltage different from safety low voltage.

 The fitting can be installed on normally flammable surfaces.

Legend
图例说明

	Product with CE mark 带有 CE 标识产品		Product with ROHS mark 带有 ROHS 标识产品		Class I products I 类产品		Class II products II 类产品
	Class III products III 类产品		Class III products 触点温度		Product with F mark 带有 F 标识产品		Luminaires with high visual comfort 具有高度视觉舒适性的灯具
	Luminaire angle relative to the horizontal plane 相对于水平面的灯具角度调节		Luminaire rotation about the vertical axis 灯具围绕垂直轴旋转		Graduated scale and aim locking 刻度尺和瞄准锁定		Adjustable optic 可调光学器件
	Double adjustability of the optics 光学器件的双重可调节性		Adjustment of light beam opening 调整光束打开状态		Anti-UV 抗紫外线		Immersion product 浸没式产品
	RGB Versions RGB 型号		RGBW Versions RGBW 型号				

File
文件

	Specification Sheet 规格书		Spectrophotometer Test Report 光谱分析仪测试报告		Goniophotometer Test Report 分布光度计测试报告
	Installation Instructions 安装说明书		IES		LDT

Contacts
联系我们



深圳市西口照明有限公司
XICO LIGHTING CO.,LTD
info@xicolight.com
TEL:+86-755-33182289
FAX:+86-755-33182289



www.xicolight.com